Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Директор "Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"
_____ А.С. Козин
"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Проектная фирма Екатерины Гулевской"
_____ Е.В. Гулевская
"18" января 2016г.

г. Липецк
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену лифтового оборудования по адресу: г. Елец, ул.Коммунаров , д.119А

Основание:
Сметная стоимость 1460283,91 руб.
Средства на оплату труда 218854,02 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего / оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы лифта 9 остановок												
1	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	1925,09	251,04			1925,09	1674,05	251,04	
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 x 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; ОЗП=0,59; ЭМ=0,59; ЗПМ=0,59			1674,05	10,09					10,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-6,6 *(22,4-29)*1*	16,65				-109,89	-109,89		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; ОЗП=0,59; ЭМ=0,59; ЗПМ=0,59			16,65							
	Раздел 2. Монтажные работы, Лифт Q=400 кг, Нш= 22,4м на 9 остановк											
3	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	5025,34	502,08	1175,16		5025,34	3348,1	502,08	1175,16
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,59; ЭМ=0,59; ЗПМ=0,59			3348,1	20,18					20,18	
4	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-6,6 *(22,4-29)*1*	34,43		1,13		-227,24	-219,78		-7,46
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,59; ЭМ=0,59; ЗПМ=0,59			33,3							
	Раздел 3. Оборудование											
5	**прайс-лист**	Лифт пассажирский	шт	1	192148,49				192148,49			
	Раздел 4. Возврат материалов											
6	**прайс-лист**	Металлолом	тн	-1,28	1158,43		1158,43		-1482,79			-1482,79
	Раздел 5. Пусконаладочные работы, лифт на 9 остановок											
7	**ТЕРп01-14-025-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	3568,85				3568,85	3568,85		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,59; ЭМ=0,59; ЗПМ=0,59			3568,85							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-1 *(9-10)*1*	70,02				-70,02	-70,02		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,59; ЭМ=0,59; ЗПМ=0,59			70,02							
	Раздел 6. Полное техническое осведетельствование, лифт на 9 остановок											
9	**ТЕРмр01-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт	1	415,54				415,54	415,54		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			415,54							
10	**ТЕРмр01-05-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	7 *(9-2)*	41,4				289,8	289,8		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			41,4							
	Раздел 7. Строительные работы											
11	**ТЕР46-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	0,16	478,16	424,84			76,51	8,53	67,98	
					53,32	26,21					4,19	
12	**ТЕР11-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,13	453,54	0,29	431,11		58,96	2,88	0,04	56,04
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			22,14							
13	**ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв.*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,02 *2/100*	1041,96	54,85	760,84		20,84	4,53	1,1	15,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			226,27	2,6					0,05	
14	**ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,02 *2/100*	1195,48	57,38	1120,92		23,91	0,34	1,15	22,42
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.			17,18	2,55					0,05	
15	**ТЕРр61-02-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (стены приямка и машинного помещения)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09 *9/100*	2225,07	20,85	934,59		200,26	114,27	1,88	84,11
					1269,63	1,1					0,1	
16	**ТЕРр57-10-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (машинного помещения)	100 мест	0,04 *4/100*	781,72	87,22	323,48		31,27	14,84	3,49	12,94
					371,02	6,28					0,25	
17	**ТЕРр62-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%(Машинное помещение и приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35 *35/100*	591,14	8,88	249,85		206,9	116,34	3,11	87,45
					332,41	0,16					0,06	
18	**ТЕР15-04-005-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит.*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07 *7/100*	511,72	8,63	404,98		35,82	6,87	0,6	28,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			98,11	0,03						
19	**ТЕР15-04-005-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13 *13/100*	563,13	9,65	444		73,21	14,23	1,25	57,73
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			109,48	0,03						
20	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке подготовленной под окраску: пола (машинное помещение и приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 *15/100*	416,08	5,54	277,44		62,41	19,97	0,83	41,61
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03						
21	**ТЕР46-04-012-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0144 *1,44/100*	767,69	240,87			11,05	7,59	3,46	
					526,82	12,69					0,18	
22	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,44	51,22	22,61	11,44		73,76	24,72	32,56	16,48
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			17,17							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	**ТСЦ-203-8116** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	1318,61		1318,61		1318,61			1318,61
24	**ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	0,394	726,34	156,54	19,21		286,18	216,93	61,68	7,57
		623,22 = 632,03 - 0,00194 х 4 543,42 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			550,59	7,59					2,99	
25	**ТСЦ-101-1139** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм	т	0,394	4129,75		4129,75		1627,12			1627,12
26	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 *3/100*	143,64	11,48	91,37		4,31	1,22	0,34	2,75
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11						
27	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 *3/100*	197,95	7,49	165,4		5,94	0,75	0,22	4,97
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	**ТЕР46-05-008-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж рифленого листа	1 т металлоконст рукций	0,0522 *52,2/1000*	794,67 487,81	248,04	58,82		41,48	25,46	12,95	3,07
29	**ТСЦ-101-1116** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0,0522	4146,14		4146,14		216,43			216,43
30	**ТЕР09-03-002-13** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж балок под установку оборудования *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1 т конструкций	0,084	848,23 136,41	641,58 48,69	70,24		71,25	11,46	53,89 4,09	5,9
31	**ТСЦ-101-5270** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Двутавры, сталь полуспокойная, № 20	т	0,084	5347,23		5347,23		449,17			449,17
	Раздел 8. Электромонтажные работы											
32	**ТЕРр67-09-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена розеток *137,13 = 401,13 - 100 x 2,64*	100 шт.	0,02 *2/100*	137,13 137,13				2,74	2,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	**ТСЦ-503-0468** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка открытой проводки	шт.	2	4,98		4,98		9,96			9,96
34	**ТЕРр67-09-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена выключателей	100 шт.	0,02 *2/100*	712,13 137,13		575		14,24	2,74		11,5
35	**ТЕРм08-03-594-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,11 *11/100*	4327,24 721,52	1901,07 484,16	1704,65		476	79,37	209,12 53,26	187,51
36	**ТСЦ-509-0768** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	11	109,1		109,1		1200,1			1200,1
37	**ТЕРм08-02-401-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,37 *(45-8)/100*	1403,53 304,44	89,79 3,1	1009,3		519,31	112,64	33,22 1,15	373,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,08 *8/100*	853,29	56,5	656,37		68,26	11,23	4,52	52,51
					140,42	1,36					0,11	
39	**ТСЦ-103-1392** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	8	0,83		0,83		6,64			6,64
40	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,08 *8/100*	44,43	4,66			3,55	3,18	0,37	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0			39,77	0,25					0,02	
41	**ТСЦ-501-8482** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,045 *45/1000*	3584,32		3584,32		161,29			161,29
42	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	10,4	1,09			10,4	9,31	1,09	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			9,31							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	**ТСЦ-509-2170** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 УЗ I-16А	шт.	1	101,47		101,47		101,47			101,47
44	**ТЕРм10-06-037-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка коробки под автоматичекий выключатель	1 шт.	1	6,72 5,83	0,27	0,62		6,72	5,83	0,27	0,62
45	**ТСЦ-503-0493** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Коробки под автоматический выключатель	шт.	1	25,59		25,59		25,59			25,59
	Раздел 9. Диспетчеризация лифтов											
46	**ТЕРм11-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж диспетчерского блока *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5*	1 шт.	1	19,68 14,32	5,36 0,25			19,68	14,32	5,36 0,25	
47	**ТЕРм08-01-080-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж датчика *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5*	1 шт.	1	8,06 3,41	4,65 0,25			8,06	3,41	4,65 0,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	**ТЕРм11-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж диспетчерского блок	1 шт.	1	93,55	10,72	54,2		93,55	28,63	10,72	54,2
					28,63	0,5					0,5	
49	**прайс-лист**	Диспетчерский блок	шт	1	632,03		632,03		632,03			632,03
50	**ТЕРм08-01-080-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж датчика	1 шт.	1	18,63	9,31	2,51		18,63	6,81	9,31	2,51
					6,81	0,5					0,5	
51	**прайс-лист**	Датчик ИО 102-2	шт	1	11,58		11,58		11,58			11,58
	Раздел 10. Пусконаладочные работы системы КДК											
52	**ТЕРп02-01-002-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10	1 система	1	465,59				465,59	465,59		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,59			465,59							
53	**ТЕРп02-01-002-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03	1 канал	6	45,47				272,82	272,82		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,59			45,47							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									210506,77	10506,2	1278,28	6573,8
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1011989,21	217583,4	8359,96	38588,22
В том числе, справочно:											1270,62	
Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г., вид строительства: многоквартирные жилые дома кирпичные ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,87 (Поз. 11, 21, 28-29, 12-20, 22-25, 30-31, 26-27, 1-4, 46, 48-49, 32-34, 36, 35, 37-43, 47, 50-51, 44-45, 7-8, 52-53, 9-10)									253394,49	207077,2	7081,67	39235,59
ПЗ=3,89 (Поз. 5)											1172,36	
МАТ=5,87 (Поз. 6)									555309,14			
Накладные расходы									-7221,19			-7221,19
									136561,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 102360,83) (Поз. 7-8, 52-53, 9-10)									56298,45			
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 2367,82) (Поз. 15)									1586,44			
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 101192,6) (Поз. 16-17, 1-4, 46, 48-49)									68810,97			
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 113,49) (Поз. 32-34, 36)									81,71			
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 5374,25) (Поз. 22-25, 30-31, 26-27)									3708,23			
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 5394,32) (Поз. 35, 37-43, 47, 50-51)									4369,4			
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 120,74) (Поз. 44-45)									102,63			
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 850,56) (Поз. 18-20)									680,45			
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 917,62) (Поз. 11, 21, 28-29)									770,8			
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 161,79) (Поз. 12-14)									152,08			
Сметная прибыль									88978,37			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 102360,83) (Поз. 7-8, 52-53, 9-10)									32755,47			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4778) (Поз. 15, 17)									1911,2			
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 850,56) (Поз. 18-20)									314,71			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 98471,85) (Поз. 1-4, 46, 48-49)									47266,49			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 5628,55) (Поз. 32-34, 36, 35, 37-43, 47, 50-51, 44-45)									2926,84			
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 310,57) (Поз. 16)									167,71			
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 958,42) (Поз. 11, 21, 28-29, 26-27)									460,04			
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 161,79) (Поз. 12-14)									82,51			
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 5333,45) (Поз. 22-25, 30-31)									3093,4			
Итого									**1 237 528,74**			
В том числе:												
Материалы									38588,22			
Машины и механизмы									8359,96			
ФОТ									218854,02			
Оборудование									747457,63			
Накладные расходы									136561,16			
Сметная прибыль									88978,37			
НДС 18%									222 755,17			
ВСЕГО по смете									**1 460 283,91**			

Составил: Русанова Г.В.

Проверил: Ю. А. Сидорова