Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Директор "Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"
_____ А.С. Козин
"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Проектная фирма Екатерины Гулевской"
_____ Е.В. Гулевская
"18" января 2016г.

г. Липецк
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену лифтового оборудования по адресу: г. Липецк, ул.Циолковского, д.43

Основание:
Сметная стоимость 4 535 985,45 руб.
Средства на оплату труда 741952,36 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего / оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1. Демонтажные работы лифта 8 остановок											
1	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	3	2349,26	306,35			7047,78	6128,73	919,05	
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; ОЗП=0,72; ЭМ=0,72; ЗПМ=0,72			2042,91	12,31					36,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-20,73 *(22,09-29)*3*	20,32				-421,23	-421,23		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; ОЗП=0,72; ЭМ=0,72; ЗПМ=0,72			20,32							
3	**ТЕРм03-05-001-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-3 *(8-9)*3*	129,36	22,63			-388,08	-320,19	-67,89	
		425,72 = 705,00 - 3,42 x 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; ОЗП=0,72; ЭМ=0,72; ЗПМ=0,72			106,73	1,12					-3,36	
Раздел 2. Монтажные работы, Лифт Q=400 кг, Нш= 22,09м на 8 остановк												
4	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	3	5873,69	612,71	1175,17		17621,07	12257,43	1838,13	3525,51
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 x 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,72; ЭМ=0,72; ЗПМ=0,72			4085,81	24,62					73,86	
5	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-20,73 *(22,09-29)*3*	41,77		1,13		-865,89	-842,47		-23,42
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,72; ЭМ=0,72; ЗПМ=0,72			40,64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**ТЕРм03-05-001-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-3 *(8-9)*3*	325,11	45,26	66,39		-975,33	-640,38	-135,78	-199,17
		425,72 = 705,00 - 3,42 x 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,72; ЭМ=0,72; ЗПМ=0,72			213,46	2,23					-6,69	
	Раздел 3. Оборудование											
7	**прайс-лист**	Лифт пассажирский	шт	3	188444,95				565334,85			
	Раздел 4. Возврат материалов											
8	**прайс-лист**	Металлолом	тн	-3,6 *-1,2*3*	1001,47		1001,47		-3605,29			-3605,29
	Раздел 5. Пусконаладочные работы, лифт на 8 остановок											
9	**ТЕРп01-14-025-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	3	4355,2				13065,6	13065,6		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,72; ЭМ=0,72; ЗПМ=0,72			4355,2							
10	**ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-6 *(8-10)*3*	85,44				-512,64	-512,64		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,72; ЭМ=0,72; ЗПМ=0,72			85,44							
	Раздел 6. Полное техническое осведетельствование, лифт на 8 остановок											
11	**ТЕРмр01-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт	3	415,54				1246,62	1246,62		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			415,54							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**ТЕРмр01-05-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	18 *(8-2)*3*	41,4				745,2	745,2		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			41,4							
	Раздел 7. Строительные работы											
13	**ТЕР46-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	0,48	478,16	424,84			229,52	25,59	203,93	
					53,32	26,21					12,58	
14	**ТЕР11-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,38	453,54	0,29	431,11		172,35	8,41	0,11	163,83
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			22,14							
15	**ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,07 *7/100*	1041,96	54,85	760,84		72,94	15,84	3,84	53,26
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			226,27	2,6					0,18	
16	**ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,07 *7/100*	1195,48	57,38	1120,92		83,68	1,2	4,02	78,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	опт.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.*			17,18	2,55					0,18	
17	**ТЕРр61-02-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр опт.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (стены приямка и машинного помещения)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,25 *25/100*	2225,07	20,85	934,59		556,27	317,41	5,21	233,65
					1269,63	1,1					0,28	
18	**ТЕРр57-10-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр опт.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (машинного помещения)	100 мест	0,1 *10/100*	781,72	87,22	323,48		78,17	37,1	8,72	32,35
					371,02	6,28					0,63	
19	**ТЕРр62-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр опт.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%(Машинное помещение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,89 *89/100*	591,14	8,88	249,85		526,11	295,84	7,9	222,37
					332,41	0,16					0,14	
20	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр опт.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 *(94-89)/100*	416,08	5,54	277,44		20,8	6,66	0,28	13,86
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03						
21	**ТЕР15-04-005-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр опт.и архит.*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхно	0,19 *19/100*	511,72	8,63	404,98		97,23	18,64	1,64	76,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	сти		98,11	0,03					0,01	
22	**ТЕР15-04-005-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29 *29/100*	563,13	9,65	444		163,31	31,75	2,8	128,76
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			109,48	0,03					0,01	
23	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке подготовленной под окраску: пола (машинное помещение и приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34 *34/100*	416,08	5,54	277,44		141,47	45,25	1,88	94,34
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03					0,01	
24	**ТЕР46-04-012-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0432 *4,32/100*	767,69	240,87			33,16	22,76	10,4	
					526,82	12,69					0,55	
25	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,32	51,22	22,61	11,44		221,27	74,17	97,68	49,42
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			17,17							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ТСЦ-203-8116** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	3	1318,61		1318,61		3955,83			3955,83
27	**ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструк ций	0,6888	726,34	156,54	19,21		500,3	379,25	107,82	13,23
		623,22 = 632,03 - 0,00194 х 4 543,42 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			550,59	7,59					5,23	
28	**ТСЦ-101-1139** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм	т	0,6888	4129,75		4129,75		2844,57			2844,57
29	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,08 *8/100*	143,64	11,48	91,37		11,49	3,26	0,92	7,31
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11					0,01	
30	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит.*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашив аемой поверхно	0,08 *8/100*	197,95	7,49	165,4		15,84	2	0,6	13,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	сти		25,06	0,11					0,01	
31	**ТЕР46-05-008-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж рифленого листа	1 т металлоконструкций	0,1392 *139,2/1000*	794,67	248,04	58,82		110,62	67,9	34,53	8,19
					487,81							
32	**ТСЦ-101-1116** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0,1392	4146,14		4146,14		577,14			577,14
33	**ТЕР09-03-002-13** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж балок под установку оборудования	1 т конструкций	0,252 *0,084*3*	848,23	641,58	70,24		213,75	34,38	161,68	17,69
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			136,41	48,69					12,27	
34	**ТСЦ-101-5270** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Двутавры, сталь полуспокойная, № 20	т	0,252	5347,23		5347,23		1347,5			1347,5
	Раздел 8. Электромонтажные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**ТЕРр67-09-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена розеток	100 шт.	0,06 *6/100*	137,13				8,23	8,23		
		137,13 = 401,13 - 100 x 2,64			137,13							
36	**ТСЦ-503-0468** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка открытой проводки	шт.	6	4,98		4,98		29,88			29,88
37	**ТЕРр67-09-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена выключателей	100 шт.	0,06 *6/100*	712,13		575		42,73	8,23		34,5
					137,13							
38	**ТЕРм08-03-594-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,33 *33/100*	4327,24	1901,07	1704,65		1427,99	238,1	627,35	562,54
					721,52	484,16					159,77	
39	**ТСЦ-509-0768** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	33	109,1		109,1		3600,3			3600,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**ТЕРм08-02-401-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	1,11 *(135-24)/100*	1403,53	89,79	1009,3		1557,92	337,93	99,67	1120,32
					304,44	3,1					3,44	
41	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,24 *24/100*	853,29	56,5	656,37		204,79	33,7	13,56	157,53
					140,42	1,36					0,33	
42	**ТСЦ-103-1392** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	24	0,83		0,83		19,92			19,92
43	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,24 *24/100*	44,43	4,66			10,66	9,54	1,12	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0			39,77	0,25					0,06	
44	**ТСЦ-501-8482** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,135 *135/1000*	3584,32		3584,32		483,88			483,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	10,4	1,09			31,2	27,93	3,27	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			9,31							
46	**ТСЦ-509-2170** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 УЗ I-16А	шт.	3	101,47		101,47		304,41			304,41
47	**ТЕРм10-06-037-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка коробки под автоматичекий выключатель	1 шт.	3	6,72	0,27	0,62		20,16	17,49	0,81	1,86
					5,83							
48	**ТСЦ-503-0493** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Коробки под автоматический выключатель	шт.	3	25,59		25,59		76,77			76,77
	Раздел 9. Диспетчеризация лифтов											
49	**ТЕРм11-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж диспетчерского блока	1 шт.	3 *1*3*	19,68	5,36			59,04	42,96	16,08	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5			14,32	0,25					0,75	
50	**ТЕРм08-01-080-01**	Демонтаж датчика	1 шт.	3	8,06	4,65			24,18	10,23	13,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5*		*1*3*	3,41	0,25					0,75	
51	**ТЕРм11-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж диспетчерского блок	1 шт.	3 *1*3*	93,55	10,72	54,2		280,65	85,89	32,16	162,6
					28,63	0,5					1,5	
52	**прайс-лист**	Диспетчерский блок	шт	3 *1*3*	546,39		546,39		1639,17			1639,17
53	**ТЕРм08-01-080-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж датчика	1 шт.	3 *1*3*	18,63	9,31	2,51		55,89	20,43	27,93	7,53
					6,81	0,5					1,5	
54	**прайс-лист**	Датчик ИО 102-2	шт	3 *1*3*	10,01		10,01		30,03			30,03
	Раздел 10. Пусконаладочные работы системы КДК											
55	**ТЕРп02-01-002-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10	1 система	3 *1*3*	568,18				1704,54	1704,54		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,72			568,18							
56	**ТЕРп02-01-002-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03	1 канал	18 *6*3*	55,48				998,64	998,64		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,72			55,48							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									622876,96	35637,92	4043,37	17860,82
											300,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									3083436,47	738061,33	24947,6	121274,97
											3891,03	
В том числе, справочно:												
Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г., вид строительства: многоквартирные жилые дома панельные									847616,42	702423,4	20904,22	124288,78
ОЗП=20,71; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,79 (Поз. 13, 24, 31-32, 14-23, 25-28, 33-34, 29-30, 1-6, 49, 51-52, 35-37, 39, 38, 40-46, 50, 53-54, 47-48, 9-10,											3590,09	
ПЗ=3,89 (Поз. 7)									1633817,72			
МАТ=6,79 (Поз. 8)									-20874,63			-20874,63
Накладные расходы									461113,43			
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 357205,25) (Поз. 9-10, 55-56, 11-12)									196462,88			
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 6577,18) (Поз. 17)									4406,71			
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 345618,04) (Поз. 18-19, 1-6, 49, 51-52)									235020,27			
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 340,89) (Поз. 35-37, 39)									245,44			
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10437,81) (Поз. 25-28, 33-34, 29-30)									7202,09			
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 16182,92) (Поз. 38, 40-46, 50, 53-54)									13108,17			
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 362,22) (Поз. 47-48)									307,89			
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2119,02) (Поз. 20-23)									1695,22			
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2577,31) (Поз. 13, 24, 31-32)									2164,94			
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 531,72) (Поз. 14-16)									499,82			
Сметная прибыль									299505,57			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 357205,25) (Поз. 9-10, 55-56, 11-12)									114305,68			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 12705,84) (Поз. 17, 19)									5082,33			
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2119,02) (Поз. 20-23)									784,04			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 338712,89) (Поз. 1-6, 49, 51-52)									162582,19			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 16886,03) (Поз. 35-37, 39, 38, 40-46, 50, 53-54, 47-48)									8780,73			
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 776,49) (Поз. 18)									419,3			
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2686,5) (Поз. 13, 24, 31-32, 29-30)									1289,52			
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 531,72) (Поз. 14-16)									271,18			
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 10328,62) (Поз. 25-28, 33-34)									5990,6			
Итого									3 844 055,47			
В том числе:												
Материалы									121274,97			
Машины и механизмы									24947,6			
ФОТ									741952,36			
Оборудование									2199152,57			
Накладные расходы									461113,43			
Сметная прибыль									299505,57			
НДС 18%									691 929,98			
ВСЕГО по смете									**4 535 985,45**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Составил: Русанова Г.В.

Проверил: Ю.А. Сидорова