Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Директор "Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"
_____ А.С. Козин
"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Проектная фирма Екатерины Гулевской"
_____ Е.В. Гулевская
"10" января 2016г.

г. Липецк
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену лифтового оборудования по адресу: г. Липецк, ул.Горького, д.17

Основание:
Сметная стоимость 6 600 266,92 руб.
Средства на оплату труда 1177561,42 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего / оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1. Демонтажные работы лифта 9 остановок											
1	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	4	2711,44	353,59			10845,76	9431,4	1414,36	
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; ОЗП=0,831; ЭМ=0,831; ЗПМ=0,831			2357,85	14,21					56,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРм03-05-001-06 *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-26,4 *(22,4-29)*4*	23,45				-619,08	-619,08		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; ОЗП=0,831; ЭМ=0,831; ЗПМ=0,831			23,45							
	Раздел 2. Монтажные работы, Лифт Q=400 кг, Нш= 22,4м на 9 остановк											
3	ТЕРм03-05-001-01 *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	4	6598,04	707,17	1175,16		26392,16	18862,84	2828,68	4700,64
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,831; ЭМ=0,831; ЗПМ=0,831*			4715,71	28,42					113,68	
4	ТЕРм03-05-001-06 *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-26,4 *(22,4-29)*4*	48,03		1,13		-1267,99	-1238,16		-29,83
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,831; ЭМ=0,831; ЗПМ=0,831			46,9							
	Раздел 3. Оборудование											
5	**прайс-лист**	Лифт пассажирский	шт	4	192148,49				768593,96			
	Раздел 4. Возврат материалов											
6	**прайс-лист**	Металлолом	тн	-5,12 *(-1,28)*4*	1001,47		1001,47		-5127,53			-5127,53
	Раздел 5. Пусконаладочные работы, лифт на 9 остановок											
7	ТЕРп01-14-025-01 *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	4	5026,63				20106,52	20106,52		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,831; ЭМ=0,831; ЗПМ=0,831			5026,63							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-4 *(9-10)*4*	98,61				-394,44	-394,44		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: *ОЗП=0,831; ЭМ=0,831; ЗПМ=0,831*			98,61							
	Раздел 6. Полное техническое осведетельствование, лифт на 9 остановок											
9	**ТЕРмр01-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт	4	415,54				1662,16	1662,16		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: *МАТ=0 к расх.*			415,54							
10	**ТЕРмр01-05-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	28 *(9-2)*4*	41,4				1159,2	1159,2		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: *МАТ=0 к расх.*			41,4							
	Раздел 7. Строительные работы											
11	**ТЕР46-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	0,64	478,16	424,84			306,02	34,12	271,9	
					53,32	26,21					16,77	
12	**ТЕР11-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,51	453,54	0,29	431,11		231,31	11,29	0,15	219,87
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: *МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			22,14							
13	**ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв.*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1 *10/100*	1041,96	54,85	760,84		104,2	22,63	5,49	76,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			226,27	2,6					0,26	
14	**ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,1 *10/100*	1195,48	57,38	1120,92		119,55	1,72	5,74	112,09
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.			17,18	2,55					0,26	
15	**ТЕРр61-02-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (стены приямка и машинного помещения)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,36 *36/100*	2225,07	20,85	934,59		801,03	457,07	7,51	336,45
					1269,63	1,1					0,4	
16	**ТЕРр57-10-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (машинного помещения)	100 мест	0,18 *18/100*	781,72	87,22	323,48		140,71	66,78	15,7	58,23
					371,02	6,28					1,13	
17	**ТЕРр62-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%(Машинное помещение и приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,3 *130/100*	591,14	8,88	249,85		768,48	432,13	11,54	324,81
					332,41	0,16					0,21	
18	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит.*	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 *(135-130)/100*	416,08	5,54	277,44		20,8	6,66	0,28	13,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			133,1	0,03						
19	**ТЕР15-04-005-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27 *27/100*	511,72	8,63	404,98		138,16	26,49	2,33	109,34
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			98,11	0,03					0,01	
20	**ТЕР15-04-005-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46 *46/100*	563,13	9,65	444		259,04	50,36	4,44	204,24
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			109,48	0,03					0,01	
21	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке подготовленной под окраску: пола (машинное помещение и приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,53 *53/100*	416,08	5,54	277,44		220,52	70,54	2,94	147,04
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03					0,02	
22	**ТЕР46-04-012-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0576 *5,76/100*	767,69	240,87			44,22	30,35	13,87	
					526,82	12,69					0,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,76	51,22	22,61	11,44		295,03	98,9	130,23	65,9
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			17,17							
24	**ТСЦ-203-8116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	4	1318,61		1318,61		5274,44			5274,44
25	**ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	1,576	726,34	156,54	19,21		1144,71	867,73	246,71	30,27
		623,22 = 632,03 - 0,00194 х 4 543,42 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			550,59	7,59					11,96	
26	**ТСЦ-101-1139** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм	т	1,576	4129,75		4129,75		6508,49			6508,49
27	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11 *11/100*	143,64	11,48	91,37		15,8	4,49	1,26	10,05
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11					0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11 *11/100*	197,95	7,49	165,4		21,77	2,76	0,82	18,19
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					0,01	
29	**ТЕР46-05-008-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж рифленого листа	1 т металлоконструкций	0,2088 *208,8/1000*	794,67	248,04	58,82		165,93	101,85	51,79	12,29
					487,81							
30	**ТСЦ-101-1116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0,2088	4146,14		4146,14		865,71			865,71
31	**ТЕР09-03-002-13** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж балок под установку оборудования	1 т конструкций	0,336 *0,084*4*	848,23	641,58	70,24		285,01	45,83	215,57	23,61
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			136,41	48,69					16,36	
32	**ТСЦ-101-5270** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Двутавры, сталь полуспокойная, № 20	т	0,336	5347,23		5347,23		1796,67			1796,67
	Раздел 8. Электромонтажные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	**ТЕРр67-09-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена розеток	100 шт.	0,08 *8/100*	137,13				10,97	10,97		
		137,13 = 401,13 - 100 x 2,64			137,13							
34	**ТСЦ-503-0468** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка открытой проводки	шт.	8	4,98		4,98		39,84			39,84
35	**ТЕРр67-09-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена выключателей	100 шт.	0,08 *8/100*	712,13		575		56,97	10,97		46
					137,13							
36	**ТЕРм08-03-594-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,44 *44/100*	4327,24	1901,07	1704,65		1903,99	317,47	836,47	750,05
					721,52	484,16					213,03	
37	**ТСЦ-509-0768** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	44	109,1		109,1		4800,4			4800,4
38	**ТЕРм08-02-401-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	1,48 *(180-32)/100*	1403,53	89,79	1009,3		2077,22	450,57	132,89	1493,76
					304,44	3,1					4,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,32 *32/100*	853,29	56,5	656,37		273,05	44,93	18,08	210,04
					140,42	1,36					0,44	
40	**ТСЦ-103-1392** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	32	0,83		0,83		26,56			26,56
41	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,32 *32/100*	44,43	4,66			14,22	12,73	1,49	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0			39,77	0,25					0,08	
42	**ТСЦ-501-8482** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,18 *180/1000*	3584,32		3584,32		645,18			645,18
43	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	10,4	1,09			41,6	37,24	4,36	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			9,31							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	**ТСЦ-509-2170** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 УЗ I-16А	шт.	4	101,47		101,47		405,88			405,88
45	**ТЕРм10-06-037-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка коробки под автоматичекий выключатель	1 шт.	4	6,72 5,83	0,27	0,62		26,88	23,32	1,08	2,48
46	**ТСЦ-503-0493** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Коробки под автоматический выключатель	шт.	4	25,59		25,59		102,36			102,36
	Раздел 9. Диспетчеризация лифтов											
47	**ТЕРм11-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж диспетчерского блока *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5*	1 шт.	4 *1*4*	19,68 14,32	5,36 0,25			78,72	57,28	21,44 1	
48	**ТЕРм08-01-080-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж датчика *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5*	1 шт.	4 *1*4*	8,06 3,41	4,65 0,25			32,24	13,64	18,6 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	**ТЕРм11-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж диспетчерского блок	1 шт.	4 *1*4*	93,55	10,72	54,2		374,2	114,52	42,88	216,8
					28,63	0,5					2	
50	**прайс-лист**	Диспетчерский блок	шт	4 *1*4*	546,39		546,39		2185,56			2185,56
51	**ТЕРм08-01-080-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж датчика	1 шт.	4 *1*4*	18,63	9,31	2,51		74,52	27,24	37,24	10,04
					6,81	0,5					2	
52	**прайс-лист**	Датчик ИО 102-2	шт	4 *1*4*	10,01		10,01		40,04			40,04
	Раздел 10. Пусконаладочные работы системы КДК											
53	**ТЕРп02-01-002-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10	1 система	4 *1*4*	655,78				2623,12	2623,12		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,831			655,78							
54	**ТЕРп02-01-002-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03	1 канал	24 *6*4*	64,04				1536,96	1536,96		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,831			64,04							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									858248,8	56583,1	6345,84	26725,9
											442,8	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									4382289,19	1171836,01	39153,83	181468,85
											5725,41	
В том числе, справочно:												
Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г., вид строительства: многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=20,71; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,79 (Поз. 11, 22, 29-30, 12-21, 23-26, 31-32, 27-28, 1-4, 47, 49-50, 33-35, 37, 36, 38-44, 48, 51-52, 45-46, 7-8, 53-54, 9-10)									1332492,25	1115252,9	32807,99	184431,36
											5282,6	
ПЗ=3,89 (Поз. 5)									2221236,54			
МАТ=6,79 (Поз. 6)									-29688,4			-29688,4
Накладные расходы									733064,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 552822,8) (Поз. 7-8, 53-54, 9-10)									304052,54			
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 9471,09) (Поз. 15)									6345,63			
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 563661,61) (Поз. 16-17, 1-4, 47, 49-50)									383289,89			
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 454,38) (Поз. 33-35, 37)									327,15			
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 21484,64) (Поз. 23-26, 31-32, 27-28)									14824,4			
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 21577,45) (Поз. 36, 38-44, 48, 51-52)									17477,73			
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 482,96) (Поз. 45-46)									410,52			
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3190,9) (Поз. 18-21)									2552,72			
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3670,77) (Поз. 11, 22, 29-30)									3083,45			
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 744,82) (Поз. 12-14)									700,13			
Сметная прибыль									478093,19			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 552822,8) (Поз. 7-8, 53-54, 9-10)									176903,3			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 18423,22) (Поз. 15, 17)									7369,29			
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3190,9) (Поз. 18-21)									1180,63			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 553311,86) (Поз. 1-4, 47, 49-50)									265589,69			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 22514,79) (Поз. 33-35, 37, 36, 38-44, 48, 51-52, 45-46)									11707,69			
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 1397,62) (Поз. 16)									754,71			
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3821,18) (Поз. 11, 22, 29-30, 27-28)									1834,17			
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 744,82) (Поз. 12-14)									379,86			
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 21334,23) (Поз. 23-26, 31-32)									12373,85			
Итого									**5 593 446,54**			
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы									181468,85			
ФОТ									39153,83			
Оборудование									1177561,42			
Накладные расходы									2989830,5			
Сметная прибыль									733064,16			
НДС 18%									478093,19			
ВСЕГО по смете									1 006 820,38			
									6 600 266,92			

Составил: Русанова Г.В.

Проверил: Ю.А. Сидорова