УТВЕРЖДАЮ:
Ген. директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
"_____" _____2015 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, пл. Костантиновой, д.5
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ
Сметная стоимость строительных работ _____1557,093 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____405,437 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____3618,59 чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	мате-риалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	мате-риалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Цоколь и вход в подъезд										
1	**ТЕРр61-28-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности)	0,53	2360,82 399,02	10,88	1950,92	1251	211	6	1034	81,6	43,25
2	**ТЕРр61-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки цоколя и входа в подъезд по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,53	2041,86 1106,08	1,19	934,59	1082	586	1	495	201,84	106,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя и входа в подъезд под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,53	363,03 126,26	1,82	234,95	192	67	1	124	23,6	12,51
4	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя и входа в подъезд под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,53	268,78 23,25	25,79	219,74	142	12	14	116	4,29	2,27
5	**ТЕРр62-22-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя и входа в подъезд с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,62	636,39 295,35	16,64	324,4	1031	478	27	526	53,12	86,05
	Раздел 2. Стены фасада											
6	**ТЕР08-07-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	14,6	595,2 271,14	7,21	316,85	8690	3959	105	4626	50,025	730,37
7	**ТЕРр53-14-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (10 м трещин)	3,6	21,39 15,23		6,16	77	55		22	2,71	9,76
8	**ТЕРр58-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (существующий) (100 м)	1,65	3888,69 196,88	10,71	3681,1	6416	325	18	6073	36,8	60,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	**ТСЦ-201-1101** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м)	-188,9	32,14		32,14	-6071			-6071		
10	**ТЕРр61-28-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности)	2,1	2360,82 399,02	10,88	1950,92	4958	838	23	4097	81,6	171,36
11	**ТЕРр61-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	2,1	2041,86 1106,08	1,19	934,59	4288	2323	2	1963	201,84	423,86
12	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	2,1	363,03 126,26	1,82	234,95	762	265	4	493	23,6	49,56
13	**ТЕРр61-28-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности)	0,3	2360,82 399,02	10,88	1950,92	708	120	3	585	81,6	24,48
14	**ТЕРр61-10-3** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,3	1967,39 1031,61	1,19	934,59	590	309		281	188,25	56,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,3	363,03 126,26	1,82	234,95	109	38	1	70	23,6	7,08
16	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	7,56	101,71 101,71			769	769			20,8	157,25
17	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	9,96	268,78 23,25	25,79	219,74	2677	232	257	2188	4,29	42,73
18	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	9,96	363,03 126,26	1,82	234,95	3616	1258	18	2340	23,6	235,06
19	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	9,96	268,78 23,25	25,79	219,74	2677	232	257	2188	4,29	42,73
20	**ТЕРр62-26-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	9,96	743,48 79,08	95,84	568,56	7405	788	955	5662	14,59	145,32
	Раздел 3. Карниз											
21	**ТЕРр61-28-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности)	0,08	2360,82 399,02	10,88	1950,92	189	32	1	156	81,6	6,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	**ТЕРр61-22-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг)	0,08	5668,58 3203,88	2,99	2461,71	453	256		197	549,55	43,96
23	**ТЕРр62-25-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,08	384,38 147,61	1,82	234,95	31	12		19	27,59	2,21
24	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	1,2	101,71 101,71			122	122			20,8	24,96
25	**ТЕРр62-25-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,28	277,45 27,43	30,28	219,74	355	35	39	281	5,06	6,48
26	**ТЕРр62-25-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,28	384,38 147,61	1,82	234,95	492	189	2	301	27,59	35,32
27	**ТЕРр62-25-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,28	277,45 27,43	30,28	219,74	355	35	39	281	5,06	6,48
28	**ТЕРр62-26-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карниза сложного за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,28	771,5 91,44	111,5	568,56	988	117	143	728	16,87	21,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство отливов (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,01	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	60	7		53	129,6625	1,3
		Раздел 4. Тяги горизонтальные										
30	**ТЕРр61-28-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности)	0,4	2360,82 399,02	10,88	1950,92	944	160	4	780	81,6	32,64
31	**ТЕРр61-22-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг)	0,4	5668,58 3203,88	2,99	2461,71	2267	1282	1	984	549,55	219,82
32	**ТЕРр62-25-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,4	384,38 147,61	1,82	234,95	154	59	1	94	27,59	11,04
33	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка вручную поверхности тяг от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,96	101,71 101,71			98	98			20,8	19,97
34	**ТЕРр62-25-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,36	277,45 27,43	30,28	219,74	377	37	41	299	5,06	6,88
35	**ТЕРр62-25-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,36	384,38 147,61	1,82	234,95	523	201	2	320	27,59	37,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	**ТЕРр62-25-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,36	277,45 27,43	30,28	219,74	377	37	41	299	5,06	6,88
37	**ТЕРр62-26-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,36	771,5 91,44	111,5	568,56	1049	124	152	773	16,87	22,94
38	**ТЕРр58-20-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	1,11	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49	1691	246	6	1439	41,41	45,97
	Раздел 5. Балконные плиты											
39	**ТЕР13-06-003-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	62	5,54 5,54			343	343			1,035	64,17
40	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,62	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	178	51	14	113	12,213	7,57
41	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,62	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	123	16	5	102	4,4045	2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	**ТЕР09-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж экранов балконов из оц. листа (100 м2) *(Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	0,48	153,66 126,84	26,82 1,04		74	61	13		22,813	10,95
43	**ТЕР09-03-050-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж каркаса из порфильной трубы (40*20) (100 м плинтуса) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	1,16	137,59 85,81	31,89	19,89	160	100	37	23	14,72	17,08
44	**ТСЦ-201-0760** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,232	8330,47		8330,47	1933			1933		
45	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,41	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	118	33	9	76	12,213	5,01
46	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,41	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	81	10	3	68	4,4045	1,81
47	**ТЕР09-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж экранов балконов из профлиста (100 м2) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,62	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01	164	129	30 1	5	37,4785	23,24
48	**прайс лист**	профлист толщ.0,5 (м2)	62	56,37		56,37	3495			3495		
	Раздел 6. Декоративные элементы фасада											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	**ТЕРр61-28-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности)	0,09	2360,82 399,02	10,88	1950,92	212	36	1	175	81,6	7,34
50	**ТЕРр61-13-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки декоративных элементов фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,09	3682,2 1812,09	2,28	1867,83	331	163		168	318,47	28,66
51	**ТЕРр62-25-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,09	384,38 147,61	1,82	234,95	35	13		22	27,59	2,48
52	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка вручную поверхности декоративных элементов фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,44	101,71 101,71			45	45			20,8	9,15
53	**ТЕРр62-25-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,53	277,45 27,43	30,28	219,74	147	15	16	116	5,06	2,68
54	**ТЕРр62-25-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,53	384,38 147,61	1,82	234,95	204	78	1	125	27,59	14,62
55	**ТЕРр62-25-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,53	277,45 27,43	30,28	219,74	147	15	16	116	5,06	2,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	**ТЕРр62-26-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности декоративных элементов фасадовза 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,53	771,5 91,44	111,5	568,56	409	48	59	302	16,87	8,94
		Раздел 7. Окна										
57	**ТЕРр56-01-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,04	911,99 659,1	252,89 14,53		36	26	10 1		128,73	5,15
58	**ТЕРр56-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,08	260,87 231,93	28,94 1,53		21	19	2		46,11	3,69
59	**ТЕР10-01-034-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,09	79492,34 918,33	488,89 1,35	78085,12	7154	83	44	7027	167,578	15,08
60	**ТЕРр58-20-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	0,555 *55,5 / 100*	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49	846	123	3	720	41,41	22,98
61	**ТЕРр61-20-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,14	3755,53 1885,42	2,28	1867,83	526	264		262	323,4	45,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,14	363,03 126,26	1,82	234,95	51	18		33	23,6	3,3
63	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,33	101,71 101,71			34	34			20,8	6,86
64	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,47	268,78 23,25	25,79	219,74	126	11	12	103	4,29	2,02
65	**ТЕРр62-25-8** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц (100 м2 обработанной поверхности)	0,47	393,94 157,34	1,65	234,95	185	74	1	110	29,41	13,82
66	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,47	268,78 23,25	25,79	219,74	126	11	12	103	4,29	2,02
67	**ТЕРр62-26-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов наружных простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,47	743,48 79,08	95,84	568,56	349	37	45	267	14,59	6,86
68	**ТЕРр61-07-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,05	4056,73 2152,8	36,1 1,9	1867,83	203	108	2	93	383,06	19,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	**ТЕР15-04-027-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлёвка откосов (внутри) (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,05	225,43 82,32	3,48 0,03	139,63	11	4		7	13,7885	0,69
70	**ТЕР15-04-006-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри) (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,05	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	2	2			7,5325	0,38
71	**прайс лист**	грунтовка (кг)	0,7	8,35		8,35	6			6		
72	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка откосов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,04	101,71 101,71			4	4			20,8	0,83
73	**ТЕР15-04-007-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,09	925,43 274,52	16,14 0,04	634,77	83	25	1	57	50,094	4,51
74	**ТЕРр56-01-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж оконных блоков круглых и арочных (100 коробок)	0,04	911,99 659,1	252,89 14,53		36	26	10 1		128,73	5,15
75	**ТЕР10-01-034-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей круглых и арочных (100 м2 проемов) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,03	96366,5 1181,94	586,5 3,61	94598,06	2891	35	18	2838	215,6825	6,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	**ТЕРр61-07-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,012	4388,16 2484,23	36,1 1,9	1867,83	53	30		23	431,29	5,18
77	**ТЕР15-04-027-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлёвка откосов (внутри) (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,012	225,43 82,32	3,48 0,03	139,63	3	1		2	13,7885	0,17
78	**ТЕР15-04-006-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри) (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,012	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	1	1			7,5325	0,09
79	**прайс лист**	грунтовка (кг)	0,2	8,35		8,35	2			2		
80	**ТЕР15-04-007-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренних (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,36	925,43 274,52	16,14 0,04	634,77	333	99	6	228	50,094	18,03
81	**ТЕРр61-21-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,01	4137,98 2267,87	2,28	1867,83	41	23		18	389	3,89
82	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные) (100 м2 обработанной поверхности)	0,01	363,03 126,26	1,82	234,95	4	1		3	23,6	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные) (100 м2 обработанной поверхности)	0,017	268,78 23,25	25,79	219,74	5			5	4,29	0,07
84	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные) (100 м2 обработанной поверхности)	0,017	363,03 126,26	1,82	234,95	6	2		4	23,6	0,4
85	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные) (100 м2 обработанной поверхности)	0,017	268,78 23,25	25,79	219,74	5			5	4,29	0,07
86	**ТЕРр62-26-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 2 раза с земли и лесов (наружные) (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,017	743,48 79,08	95,84	568,56	13	1	2	10	14,59	0,25
		Раздел 8. Входная группа										
87	**ТЕРр56-10-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,122	180,67 180,67			22	22			36,28	4,43
88	**ТЕР26-01-036-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (100 м2 поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,132	233,58 95,48	11,29 0,46	126,81	31	13	1	17	18,469	2,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	**ТСЦ-104-0111** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Плиты или маты теплоизоляционные толщ.50мм (м3)	0,67	308,08		308,08	206			206		
90	**ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении (1 т конструкций) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,16	735,15 550,59	156,54 7,59	28,02	118	88	25 1	5	102,9135	16,47
91	**ТСЦ-201-0760** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,16	8330,47		8330,47	1333			1333		
92	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,21	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	60	17	5	38	12,213	2,56
93	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,21	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	42	5	2	35	4,4045	0,92
94	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка утеплённой двери (1 м2 проема) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	12,2	51,22 17,17	22,61	11,44	625	209	276	140	2,76	33,67
	Раздел 9. Козырьки над подъездами											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	**ТЕРр58-17-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка мет. козырька (100 м2 покрытия кровли)	0,017	51,72 51,3	0,42		1	1			10,49	0,18
96	**ТЕР09-06-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж покрытия козырька из мет. листа толщ. 2мм (1 т конструкций) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,08	529,09 312,49	160,88 1,86	55,72	42	25	13	4	58,4085	4,67
97	**ТСЦ-101-3770** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,0 мм (т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,08	4266,01		4266,01	341			341		
98	**ТЕР09-03-014-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж каркаса козырька из профильной трубы (40*20) (1 т конструкций) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,04	1075,92 398,79	541,48 59,4	135,65	43	16	22 2	5	72,772	2,91
99	**ТСЦ-201-0760** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,04	8330,47		8330,47	333			333		
100	**ТЕР12-01-009-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство желобов подвесных (100 м желобов) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,04 *4 / 100*	4432,34 193,25	27,65 2,48	4211,44	177	8	1	168	36,1215	1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,15	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	43	12	3	28	12,213	1,83
102	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,15	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	30	4	1	25	4,4045	0,66
		Раздел 10. Приямки										
103	**ТЕРр53-16-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт кирпичной кладки стен приямков (1 м3 кладки)	0,32	1258,88 178,01	28,8 2,86	1052,07	403	57	9 1	337	35,39	11,32
104	**ТЕР15-02-036-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,08	4099,1 860,79	63,26 4,29	3175,05	328	69	5	254	149,4425	11,96
105	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных приямков под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,08	363,03 126,26	1,82	234,95	29	10		19	23,6	1,89
106	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных приямков под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,08	268,78 23,25	25,79	219,74	22	2	2	18	4,29	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	**ТЕРр62-21-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая масляная окраска ранее окрашенных приямков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,23	614,56 342,27	8,41	263,88	141	79	2	60	61,56	14,16
108	**ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж конструкций люков, покрытия приямков (1 т конструкций) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,09	735,15 550,59	156,54 7,59	28,02	66	50	14 1	2	102,9135	9,26
109	**ТСЦ-201-0763** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,09	10530,23		10530,23	948			948		
110	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,15	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	43	12	3	28	12,213	1,83
111	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,15	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	30	4	1	25	4,4045	0,66
	Раздел 11. Пожарная лестница											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	**ТЕРр62-31-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц за два раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,033	322,39 112,47	0,99	208,93	11	4		7	20,75	0,68
		Раздел 12. Входы в подъезд и отмостка										
113	**ТЕРр53-16-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт кирпичной кладки входов (1 м3 кладки)	1,2	1258,88 178,01	28,8 2,86	1052,07	1511	214	35 3	1262	35,39	42,47
114	**ТЕР09-03-050-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Обрамление ступеней угловой сталью (50*50*5) (100 м плинтуса) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,12	137,59 85,81	31,89	19,89	17	10	4	3	14,72	1,77
115	**ТСЦ-201-0760** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,047	8330,47		8330,47	392			392		
116	**ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,1	1041,96 226,27	54,85 2,6	760,84	104	23	5	76	45,4365	4,54
117	**ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) *(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,1	1195,48 17,18	57,38 2,55	1120,92	120	2	6	112	3,45	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	**ТЕРр68-12-5** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка бетонной отмостки (100 м3 конструкций)	0,11	2248,97 394,04	1854,93 212,48		247	43	204 23		77,72	8,55
119	**ТЕР01-02-055-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,11	1143,26 1143,26			126	126			217,35	23,91
120	**ТЕР06-01-015-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,1	2988,4 80,82	44,29 2,48	2863,29	299	8	4	287	14,536	1,45
121	**ТЕР08-01-002-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство основания под фундаменты песчаного (1 м3 основания) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	10	133,79 13,55	50,4 3,91	69,84	1338	136	504 39	698	2,645	26,45
122	**ТЕР06-01-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,11	49148,72 1012,23	1943,66 278,78	46192,83	5406	111	214 31	5081	207	22,77
123	**ТСЦ-401-0061** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-11,22	438,28		438,28	-4918			-4918		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	**ТСЦ-401-0065** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) (м3)	11,22	505,52		505,52	5672			5672		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							89031	19512	3897 104	65622		3618,59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							814781	404092	25487 1345	385202		3618,59
В том числе, справочно:												
индексы 1 квартала 2016 г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,87 (Поз. 1-2, 10-11, 13-14, 21-22, 30-31, 49-50, 61, 68, 76, 81, 3-5, 12, 15-20, 23-28, 32-37, 51-56, 62-67, 72, 82-86, 105-107, 112, 6, 121, 7, 103, 113, 8-9, 38, 60, 95, 29, 100, 39-41, 45-46, 92-93, 101-102, 110-111, 42-44, 47-48, 89-91, 94, 96, 98-99, 108-109, 114-115, 57-58, 74, 87, 59, 75, 69-70, 73, 77-78, 80, 104, 71, 79, 88, 97, 120, 122-124, 116-119)							725750	384582	21589 1241	319579		
Накладные расходы							298356					
В том числе, справочно:												
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 139606) (Поз. 1-2, 10-11, 13-14, 21-22, 30-31, 49-50, 61, 68, 76, 81)							93536					
61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2609) (Поз. 119)							1591					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 118192) (Поз. 3-5, 12, 15-20, 23-28, 32-37, 51-56, 62-67, 72, 82-86, 105-107, 112)							80371					
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 1952) (Поз. 57-58, 74, 87)							1366					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 14393) (Поз. 8-9, 38, 60, 95)							10219					
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 6803) (Поз. 7, 103, 113)							4966					
69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 24813) (Поз. 39-41, 45-46, 92-93, 101-102, 110-111, 42-44, 47-48, 89-91, 94, 96, 98-99, 108-109, 114-115)							17121					
77% = 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 269) (Поз. 88)							207					
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 1188) (Поз. 118)							1045					
80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7028) (Поз. 69-70, 73, 77-78, 80, 104, 97, 120, 122-124)							5622					
90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2444) (Поз. 59, 75)							2200					
92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 311) (Поз. 29, 100)							286					
93% = 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 85311) (Поз. 6, 121)							79339					
94% = 123%*(0,9*0,85) ФОТ (от 518) (Поз. 116-117)							487					
Сметная прибыль							180560					
В том числе, справочно:												
31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2609) (Поз. 119)							809					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 257798) (Поз. 1-2, 10-11, 13-14, 21-22, 30-31, 49-50, 61, 68, 76, 81, 3-5, 12, 15-20, 23-28, 32-37, 51-56, 62-67, 72, 82-86, 105-107, 112)							103119					
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4163) (Поз. 69-70, 73, 77-78, 80, 104)							1540					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1188) (Поз. 118)							570					
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 1952) (Поз. 57-58, 74, 87)							976					
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2444) (Поз. 59, 75)							1051					
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3176) (Поз. 29, 100, 97, 120, 122-124)							1398					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 14393) (Поз. 8-9, 38, 60, 95)							7484					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10769) (Поз. 39-41, 45-46, 92-93, 101-102, 110-111, 88)							5169					
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 6803) (Поз. 7, 103, 113)							3810					
51% = 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 518) (Поз. 116-117)							264					
54% = 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 85311) (Поз. 6, 121)							46068					
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 14313) (Поз. 42-44, 47-48, 89-91, 94, 96, 98-99, 108-109, 114-115)							8302					
Итоги по смете:												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							355668					1238,86
Малярные работы (ремонтно-строительные)							368750					1077,19
Конструкции из кирпича и блоков							245449					756,82
Стены (ремонтно-строительные)							25330					63,55
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							44958					129,85
Кровли							2038					2,74
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							26244					89,75
Строительные металлические конструкции							87078					120,02
Проемы (ремонтно-строительные)							4412					18,42
Деревянные конструкции							64008					21,55
Отделочные работы							12328					35,83
Материалы							47					
Теплоизоляционные работы							712					2,44
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							45381					24,22
Полы							2445					4,89
Благоустройство (ремонтно-строительные)							3840					8,55
Земляные работы, выполняемые ручным способом							5009					23,91
Итого							1293697					3618,59
В том числе:												
Материалы							385202					
Машины и механизмы							25487					
ФОТ							405437					
Накладные расходы							298356					
Сметная прибыль							180560					
Непредвиденные затраты 2%							25873					
Итого с непредвиденными							**1319570**					
НДС 18%							237523					
ВСЕГО по смете							**1557093**					**3618,59**

Составил: инженер сметчик Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту Шлюпиков С.Н.