УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

"____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, пр. Мира, д.28. Ремонт фасада.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
	фасад			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	14,21	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,72	
3	Шпатлевка ранее окрашенного фасада под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,72	
4	Отбивка штукатурки (по трещинам)	100 м2	0,2	
5	Штукатурка по сетке (по трещинам)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	
6	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	8,32	
7	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	9,24	
8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	9,24	
9	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	9,24	

1	2	3	4	5
10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,24	
	откосы			
11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,07	
12	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,07	
13	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,58	
14	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,65	
15	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,65	
16	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,65	
17	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65	
	карниз			
18	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву	100 м2 отремонтированной поверхности	0,25	
19	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,75	
20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1	
21	Шпатлевка по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1	

1	2	3	4	5
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1	
23	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1	
	тяги			
24	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,04	
25	Очистка вручную поверхности тяг от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,32	
26	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,36	
27	Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,36	
28	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,36	
29	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	
30	Устройство отливов из оцинкованной стали с ЛКП	100 м2 покрытия	0,155	
	приямок			
31	Ремонт кирпичной кладки стен приямка	1 м3 кладки	0,15	
32	Улучшенная штукатурка стен (приямков)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02 *2 / 100*	
33	Ремонт штукатурки цоколя и приямка по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,16	
34	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя и приямка под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,16	

1	2	3	4	5
35	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя и приямка под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,16	
36	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя и приямка с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,56	
37	Монтаж крышек на приямки	1 т конструкций	0,455	
38	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,455	
39	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,476	
40	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,476	
	балконные плиты			
41	Ремонт штукатурки балконов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15	
42	Очистка вручную поверхности балконов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,29	
43	Огрунтовка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,44	
44	Шпатлевка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,44	
45	Огрунтовка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,44	
46	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности балконов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44	
47	Демонтаж экранов балконов из оц. листа	100 м2	0,728	

1	2	3	4	5
48	Установка порфильных труб 20*40*2	1 т стальных элементов	0,225	
49	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,147	
50	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,147	
51	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,13	
	Раздел 2. Проёмы			
	окна			
52	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,13	
53	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	
54	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,13	
55	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,078	
	двери			
56	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	0,03	
57	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении	1 т конструкций	0,047	
58	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
59	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
60	Демонтаж металлической двери	1 м2 проема	3	
61	Монтаж утеплённой двери	1 м2 проема	3	
	внутренние откосы			
62	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04	

1	2	3	4	5
63	Шпатлёвка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
64	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,04	
65	Очистка откосов	100 м2 расчищенной поверхности	0,35	
66	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39	
	Раздел 3. козырёк			
67	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,045	
68	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки	100 м2 кровли	0,045	
69	Установка порфильных труб 20*40*2	1 т конструкций	0,034	
70	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
71	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
72	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	100 м2 покрытия	0,045	
73	Устройство примыканий	100 м2 покрытия	0,013	
74	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,098	
75	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,107	
	Раздел 4. Отмостка			
76	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,068	
77	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,068	

Составил: Лесных В.Ю.