

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области

Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, пр-т Мира, д.29

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|--------------------------------|---|---|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт фасада | | | | |
| Ремонт простого фасада | | | | |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов | 32,3 | |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир ованной поверхности | 1,07 | |
| 3 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенно й поверхности | 16,24 | |
| 4 | Огрунтовка поверхностей для наружных работ | 100 м2 обработанн ой поверхности | 16,24 | |
| 5 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 16,24 | |
| 6 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску полиакриловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 16,24 | |
| 7 | Окраска полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 16,24 | |
| Ремонт фасада рустованного | | | | |
| 8 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенно й поверхности | 1,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---|------|---|
| 9 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 1,31 | |
| 10 | Шпатлевка фасада под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 1,31 | |
| 11 | Огрунтовка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 1,31 | |
| 12 | Окраска карниза полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 1,31 | |
| Карниз | | | | |
| 13 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,07 | |
| 14 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенно й поверхности | 2,26 | |
| 15 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 2,33 | |
| 16 | Шпатлевка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 2,33 | |
| 17 | Огрунтовка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 2,33 | |
| 18 | Окраска карниза полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 2,33 | |
| Тяги, пояски | | | | |
| 19 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|--|---|------|---|
| 20 | Очистка вручную поверхности тяг фасада от фасадных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенно й поверхности | 0,82 | |
| 21 | Огрунтовка тяг, фасадов с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,87 | |
| 22 | Шпатлевка тяг фасадов под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,87 | |
| 23 | Огрунтовка тяг фасадов под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,87 | |
| 24 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,87 | |
| 25 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, отлива Сандрики под окном | 100 м2 покрытия | 0,65 | |
| 26 | Штукатурка по сетке | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,05 | |
| 27 | Очистка вручную от фасадных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенно й поверхности | 0,87 | |
| 28 | Огрунтовка с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,92 | |
| 29 | Шпатлевка под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,92 | |
| 30 | Огрунтовка под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,92 | |
| 31 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,92 | |
| Барельеф | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|------|---|
| 32 | Очистка вручную от фасадных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенно й поверхности | 0,08 | |
| 33 | Огрунтовка с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,08 | |
| 34 | Шпатлевка под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,08 | |
| 35 | Огрунтовка под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,08 | |
| 36 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,08 | |
| Слуховое окно с боковыми стенами и фронтоном вне плоскости здания | | | | |
| 37 | Штукатурка по сетке | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,03 | |
| 38 | Очистка вручную поверхности от фасадных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенно й поверхности | 0,25 | |
| 39 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,28 | |
| 40 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,28 | |
| 41 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,28 | |
| 42 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,28 | |
| Башня с колоннами | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|---|--|-------|---|
| 43 | Штукатурка по сетке | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,075 | |
| 44 | Очистка вручную поверхности от фасадных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенно й поверхности | 0,15 | |
| 45 | Огрунтовка с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,22 | |
| 46 | Шпатлевка под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,22 | |
| 47 | Огрунтовка под окраску фасадными красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,22 | |
| 48 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,22 | |
| Цоколь | | | | |
| 49 | Штукатурка по сетке | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,22 | |
| 50 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,22 | |
| 51 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,22 | |
| 52 | Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,728 | |
| Ремонт входа в подвал | | | | |
| 53 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир ованной поверхности | 0,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|--|---|-------|---|
| 54 | Очистка вручную поверхности балконных плит от фасадных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенно й поверхности | 0,07 | |
| 55 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,1 | |
| 56 | Шпатлевка балконных плит фасадов с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,1 | |
| 57 | Огрунтовка балконных плит фасадов под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 0,1 | |
| 58 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,1 | |
| 59 | Устройство кровли с ЛКП | 100 м2 | 0,204 | |
| 61 | Демонтаж металлических дверных блоков | 1 м2 проема | 0,02 | |
| 62 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 0,3 | |
| Деформационные швы | | | | |
| 63 | Ремонт и восстановление деформационного шва наружных стен с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 100 м | 0,441 | |
| 64 | Монтаж стальных накладок | 100 м2 покрытия | 0,441 | |
| 65 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,06 | |
| 66 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,06 | |
| Ремонт прямков | | | | |
| 67 | Ремонт кирпичной кладки стен прямков | 1 м3 кладки | 0,12 | |
| 68 | Установка настила металлического | 1 т конструкций | 0,12 | |
| 69 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,064 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|---|--|-------|---|
| 70 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,064 | |
| Откосы | | | | |
| 71 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 | |
| 72 | Очистка вручную поверхности откосов прямолинейных от фасадных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,04 | |
| 73 | Огрунтовка откосов прямолинейных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,11 | |
| 74 | Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,11 | |
| 75 | Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,11 | |
| 76 | Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности полиакриловая за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,11 | |
| Козырьки | | | | |
| 77 | Устройство каркаса из профильной трубы 20х40х2 | 1 т стальных элементов | 0,123 | |
| 78 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 | |
| 79 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 | |
| 80 | Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа | 100 м2 покрытия | 0,2 | |
| Окна | | | | |
| 81 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,29 | |
| 82 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|--|--------------------------------------|--------|---|
| 83 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,29 | |
| 84 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,23 | |
| 85 | Шпатлевка откосов (внутри) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 | |
| 86 | Покрытие поверхностей грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 покрытия | 0,23 | |
| 87 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 | |
| 88 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали отливы | 100 м2 покрытия | 0,04 | |
| 89 | Установка решетчатых окон подъездные | 1 т конструкций | 0,6881 | |
| Входные двери | | | | |
| 90 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,08 | |
| 91 | Приварка металлической конструкции к двери при утеплении | 1 т конструкций | 0,022 | |
| 92 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | |
| 93 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | |
| 94 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 поверхности | 0,03 | |
| 95 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 8,18 | |
| Пожарная лестница | | | | |
| 96 | Окраска масляными составами ранее окрашенных пожарных лестниц за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9686 | |
| Балконы | | | | |
| 97 | Ремонт штукатурки балконных плит снизу цементным раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,73 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|--|---|-------|---|
| 98 | Очистка вручную поверхности балконных плит от фасадных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенн ой поверхности | 1,09 | |
| 99 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 1,82 | |
| 100 | Шпатлевка балконных плит фасадов с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 1,82 | |
| 101 | Огрунтовка балконных плит фасадов под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов | 100 м2 обработанн ой поверхности | 1,82 | |
| 102 | Окраска поверхности балконных плит с лесов по подготовленной поверхности полиакриловыми красками | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 1,82 | |
| Экраны балконов | | | | |
| 103 | Разборка облицовки балконов | 100 м2 | 2,29 | |
| 104 | Монтаж каркаса из профильной трубы 20x40x2 | 1 т стальных элементов | 1,62 | |
| 105 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,85 | |
| 106 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,85 | |
| 107 | Облицовка балконов стальным профилированным листом | 100 м2 | 1,824 | |
| Отмостка | | | | |
| 108 | Разборка асфальтовых покрытий | 100 м3 конструкций | 0,07 | |
| 109 | Армирование бетонной отмостки | 1 т | 0,134 | |
| 110 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле | 0,07 | |

Составил:

