


Гранд-СМЕТА

Генеральный директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой
области


Козин А.С.
2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, пр. Мира, д.29

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 2404,375 тыс. руб.
Средства на оплату труда 533,737 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4753,54 чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Ремонт фасада											
Ремонт простого фасада											
1	ТЕР08-07-001-02 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	32,3	595,2 271,14	7,21	19225	8758	233	50,025	1615,81	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРп61-10-1 И1-Уте. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	1,07	2041,86 1106,08	1,19	2185	1184	1	201,84	215,97
3	ТЕРп62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	16,24	101,71 101,71	1652	1652			20,8	337,79
4	ТЕРп62-25-1 И1-Уте. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка поверхностей для наружных работ (100 м2 обработанной поверхности)	16,24	268,78 23,25	25,79	4365	378	419	4,29	69,67
5	ТЕРп62-25-7 И1-Уте. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	16,24	363,03 126,26	1,82	5896	2050	30	23,6	383,26
6	ТЕРп62-25-1 И1-Уте. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску полиакриловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	16,24	268,78 23,25	25,79	4365	378	419	4,29	69,67
7	ТЕРп62-26-4 И1-Уте. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	16,24	743,48 79,08	95,84	12074	1284	1556	14,59	236,94
Ремонт фасада рустованного										
8	ТЕРп62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	1,31	101,71 101,71		133	133		20,8	27,25
9	ТЕРп62-25-4 И1-Уте. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,31	277,45 27,43	30,28	363	36	40	5,06	6,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРp62-25-10 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка фасада под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,31	384,38 147,61	1,82	504	193	2	27,59	36,14
11	ТЕРp62-25-4 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,31	277,45 27,43	30,28	363	36	40	5,06	6,63
12	ТЕРp62-26-10 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска карниза полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,31	771,5 91,44	111,5	1011	120	146	16,87	22,1
Карниз										
13	ТЕР15-02-036-01 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,07	4099,1 860,79	63,26 4,29	287	60	4	149,4425	10,46
14	ТЕРp62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	2,26	101,71 101,71		230	230		20,8	47,01
15	ТЕРp62-25-4 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	2,33	277,45 27,43	30,28	646	64	71	5,06	11,79
16	ТЕРp62-25-10 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	2,33	384,38 147,61	1,82	896	344	4	27,59	64,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРp62-25-4 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	2,33	277,45 27,43	30,28	646	64	71	5,06	11,79
18	ТЕРp62-26-10 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска карниза полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	2,33	771,5 91,44	111,5	1798	213	260	16,87	39,31
Тяги, пояски										
19	ТЕР15-02-036-06 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,05	8368,55 2648,2	143,76 10,35	418	132	7 1	408,043	20,4
20	ТЕРp62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности тяг фасада от фасадных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,82	101,71 101,71		83			20,8	17,06
21	ТЕРp62-25-4 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка тяг, фасадов с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,87	277,45 27,43	30,28	241	24	26	5,06	4,4
22	ТЕРp62-25-10 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка тяг фасадов под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,87	384,38 147,61	1,82	334	128	2	27,59	24
23	ТЕРp62-25-4 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка тяг фасадов под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,87	277,45 27,43	30,28	241	24	26	5,06	4,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРп62-26-10 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,87	771,5 91,44	111,5	671	80	97	16,87	14,68
25	ТЕР12-01-010-01 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, отлива (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,65	6044,2 693,69	28,34 3,1	3929	451	18 2	129,6625	84,28
Сандрики под окном										
26	ТЕР15-02-036-06 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,05	8368,55 2648,2	143,76 10,35	418	132	7 1	408,043	20,4
27	ТЕРп62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную от фасадных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,87	101,71 101,71		88	88		20,8	18,1
28	ТЕРп62-25-4 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,92	277,45 27,43	30,28	255	25	28	5,06	4,66
29	ТЕРп62-25-10 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,92	384,38 147,61	1,82	354	136	2	27,59	25,38
30	ТЕРп62-25-4 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,92	277,45 27,43	30,28	255	25	28	5,06	4,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРр62-26-10 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,92	771,5 91,44	111,5	710	84	103	16,87	15,52
Барельеф										
32	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную от фасадных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,08	101,71 101,71		8	8		20,8	1,66
33	ТЕРр62-25-4 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,08	277,45 27,43	30,28	22	2	2	5,06	0,4
34	ТЕРр62-25-10 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,08	384,38 147,61	1,82	31	12		27,59	2,21
35	ТЕРр62-25-4 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,08	277,45 27,43	30,28	22	2	2	5,06	0,4
36	ТЕРр62-26-10 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,08	771,5 91,44	111,5	62	7	9	16,87	1,35
Слуховое окно с боковыми стенами и фронтоном вне плоскости здания										
37	ТЕР15-02-036-01 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,03	4099,1 860,79	63,26 4,29	123	26	2	149,4425	4,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕРп62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхностей от фасадных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,25	101,71 101,71		25	25		20,8	5,2
39	ТЕРп62-25-1 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,28	268,78 23,25	25,79	75	7	7	4,29	1,2
40	ТЕРп62-25-7 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,28	363,03 126,26	1,82	102	35	1	23,6	6,61
41	ТЕРп62-25-1 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,28	268,78 23,25	25,79	75	7	7	4,29	1,2
42	ТЕРп62-26-4 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,28	743,48 79,08	95,84	208	22	27	14,59	4,09
Башня с колоннами										
43	ТЕР15-02-036-01 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,075	4099,1 860,79	63,26 4,29	307	65	5	149,4425	11,21
44	ТЕРп62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности от фасадных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,15	101,71 101,71		15	15		20,8	3,12
45	ТЕРп62-25-4 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,22	277,45 27,43	30,28	61	6	7	5,06	1,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕРп62-25-10 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,22	384,38 147,61	1,82	85	32		27,59	6,07
47	ТЕРп62-25-4 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка под окраску фасадными красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,22	277,45 27,43	30,28	61	6	7	5,06	1,11
48	ТЕРп62-26-10 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложенных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,22	771,5 91,44	111,5	170	20	25	16,87	3,71
Цоколь										
49	ТЕР15-02-036-01 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,22	4099,1 860,79	63,26 4,29	902	189	14 1	149,4425	32,88
50	ТЕРп62-25-7 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,22	363,03 126,26	1,82	80	28		23,6	5,19
51	ТЕРп62-25-1 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,22	268,78 23,25	25,79	59	5	6	4,29	0,94
52	ТЕРп62-22-7 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Улучшенная масляная окраска цоколя с расчищенной старой краски более 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,728	636,39 295,35	16,64	463	215	12	53,12	38,67
Ремонт входа в подвал										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ТЕРр61-04-7 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,03	2634,99 1631,32	22,41 1,18	79	49	1	290,27	8,71
54	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности балконных плит от фасадных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,07	101,71 101,71		7	7		20,8	1,46
55	ТЕРр62-25-1 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,1	268,78 23,25	25,79	27	2	3	4,29	0,43
56	ТЕРр62-25-7 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка балконных плит фасадов с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,1	363,03 126,26	1,82	36	13		23,6	2,36
57	ТЕРр62-25-1 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка балконных плит фасадов под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,1	268,78 23,25	25,79	27	2	3	4,29	0,43
58	ТЕРр62-26-4 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,1	743,48 79,08	95,84	74	8	10	14,59	1,46
59	ТЕР09-05-001-01 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство кровли с ЛКП (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,204	265,29 208,38	47,9 1,86	54	43	10	37,4785	7,65
60	Прайс-лист	Профлист С21 (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	20,4	56,3		1149				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТЕР09-04-012-01 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж металлических дверных блоков (1 м2 проема) (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,02	39,29 12,02	15,83	1		1	1,932	0,04
62	ТЕР09-04-012-01 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,3	51,22 17,17	22,61	15	5	7	2,76	0,83
63	Прайс-лист	Дверь металлическая (шт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2	3300		6600				
Деформационные швы										
64	ТЕР53-21-29 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт и восстановление деформационного шва наружных стен с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки (100 м)	0,441	2933,02 312,11	15,35	1293	138	7	51,76	22,83
65	ТЕР12-01-010-01 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж стальных накладок (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,441	6044,2 693,69	28,34 3,1	2665	306	12 1	129,6625	57,18
66	ТЕР13-03-002-04 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	287,27 81,58	22,95 0,23	17	5	1	12,213	0,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,06	197,95 25,06	7,49 0,11	12	2		4,4045	0,26
Ремонт приямков										
68	ТЕРр53-16-1 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт кирпичной кладки стен приямков (1 м3 кладки)	0,12	1258,88 178,01	28,8 2,86	151	21	3	35,39	4,25
69	ТЕР09-06-001-02 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка настила металлического (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,12	529,09 312,49	160,88 1,86	63	37	19	58,4085	7,01
70	Прайс-лист	М/конструкции (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,12	7300		876				
71	ТЕР13-03-002-04 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Оштукатурка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,064	143,64 40,79	11,48 0,11	9	3	1	6,1065	0,39
72	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,064	197,95 25,06	7,49 0,11	13	2		4,4045	0,28
Откосы										
73	ТЕРр61-20-1 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с землей и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,07	3755,63 1885,42	2,28	263	132		323,4	22,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности откосов прямолинейных от фасадных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	1,04	101,71 101,71		106	106		20,8	21,63
75	ТЕРр62-25-1 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка откосов прямолинейных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,11	268,78 23,25	25,79	298	26	29	4,29	4,76
76	ТЕРр62-25-7 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,11	363,03 126,26	1,82	403	140	2	23,6	26,2
77	ТЕРр62-25-1 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,11	268,78 23,25	25,79	298	26	29	4,29	4,76
78	ТЕРр62-26-4 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности полиакриловая за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,11	743,48 79,08	95,84	825	88	106	14,59	16,19
Козырьки										
79	ТЕР07-01-044-03 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство каркаса из профильной трубы 20х40х2 (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,123	9231,94 314,27	310,85	1136	39	38	49,105	6,04
80	ТЕР13-03-002-04 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,09	287,27 81,58	22,95 0,23	26	7	2	12,213	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,09	197,95 25,06	7,49 0,11	18	2	1	4,4045	0,4
82	ТЕР09-04-002-01 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,2	939,33 223,72	586,68 42,96	188	45	117 9	40,825	8,17
83	Прайс-лист	Профлист С21 (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	20	56,3		1126				
84	Прайс-лист	Саморезы кровельные (шт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	160	0,32		51				
Окна										
85	ТЕРр56-02-2 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,29	260,87 231,93	28,94 1,53	76	68	8	46,11	13,37
86	ТЕРр56-01-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,17	911,99 659,1	252,89 14,53	155	112	43 2	128,73	21,88
87	ТЕР10-01-034-05 И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,29	96366,5 1181,94	586,5 3,61	27946	343	170 1	215,6825	62,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	ТЕРp61-07-1 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,23	4056,73 2152,8	36,1 1,9	933	495	8	383,06	88,1
89	ТЕР15-04-027-05 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка откосов (внутри) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,23	225,43 82,32	3,48 0,03	52	19	1	13,7885	3,17
90	ТЕР15-04-006-03 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовой "Бетоноконтакт" (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,23	47,39 45,43	1,41 0,03	11	10		7,5325	1,73
91	Прайс-лист	Грунтовка (кг) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3	8,35		25				
92	ТЕР15-04-007-01 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,23	925,43 274,52	16,14 0,04	213	63	4	50,094	11,52
93	ТЕР12-01-010-01 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали отливки (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,04	6044,2 693,69	28,34 3,1	242	28	1	129,6625	5,19
94	ТЕР09-06-001-02 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка решеточка окна подъездные (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,6881	529,09 312,49	160,88 1,86	364	215	111 1	58,4085	40,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Прайс-лист	М/конструкции (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,6881	7300		5023				
Входные двери										
96	ТЕРр56-10-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,08	180,67 180,67		14	14		36,28	2,9
97	ТЕР09-06-001-01 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,022	735,15 550,59	156,54 7,59	16	12	3	102,9135	2,26
98	ТСЦ-101-3770 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,0 мм (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,022	4266,01		94				
99	ТЕР13-03-002-04 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,03	287,27 81,58	22,95 0,23	9	2	1	12,213	0,37
100	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,03	197,95 25,06	7,49 0,11	6	1		4,4045	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	ТЕР26-01-036-01 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (100 м2 поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,03	233,58 95,48	11,29 0,46	7	3		18,469	0,55
102	ТСЦ-104-0111 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Плиты или маты теплоизоляционные (м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,14	308,08		43				
103	ТЕР09-04-012-01 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	8,18	51,22 17,17	22,61	419	140	185	2,76	22,58
104		Дверь б/у (шт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2							
105	Прайс-лист	Дверь металлическая (шт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1	3300		3300				
Пожарная лестница										
106	ТЕР62-35-2 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска масляными составами ранее окрашенных пожарных лестниц за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,9686	575,15 437,56	0,82	557	424	1	80,73	78,2
Балконы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	ТЕРр61-04-7 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки балконных плит снизу цементным раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,73	2634,99 1631,32	22,41 1,18	1924	1191	16 1	290,27	211,9
108	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности балконных плит от фасадных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	1,09	101,71 101,71		111	111		20,8	22,67
109	ТЕРр62-25-1 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,82	268,78 23,25	25,79	489	42	47	4,29	7,81
110	ТЕРр62-25-7 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка балконных плит фасадов с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,82	363,03 126,26	1,82	661	230	3	23,6	42,95
111	ТЕРр62-25-1 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка балконных плит фасадов под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,82	268,78 23,25	25,79	489	42	47	4,29	7,81
112	ТЕРр62-26-4 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска поверхности балконных плит с лесов по подготовленной поверхности полиакриловыми красками (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,82	743,48 79,08	95,84	1353	144	174	14,59	26,55
Экраны балконов										
113	ТЕР09-05-001-01 И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка облицовки балконов (100 м2) (МДС86 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	2,29	153,66 126,84	26,82 1,04	352	291	61 2	22,813	52,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	ТЕР07-01-044-03 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж каркаса из профильной трубы 20x40x2 (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,62	9231,94 314,27	310,85	14956	509	504	49,105	79,55
115	ТЕР13-03-002-04 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,85	287,27 81,58	22,95 0,23	244	69	20	12,213	10,38
116	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огурунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,85	197,95 25,06	7,49 0,11	168	21	6	4,4045	3,74
117	ТЕР09-05-001-01 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Облицовка балконов стальным профилированным листом (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,824	265,29 208,38	47,9 1,86	484	380	87 3	37,4785	68,36
118	Прайс-лист	Профлист С21 толщ 0,5 (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	182,4	56,3		10269				
Отмостка										
119	ТЕРр68-12-4 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка асфальтовых покрытий (100 м3 конструкций)	0,07	9020,28 1267,85	7752,43 388,65	631	89	542 27	243,35	17,03
120	ТЕР06-01-015-10 И1-Утв. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Армирование бетонной отмостки (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,133	2988,4 80,82	44,29 2,48	397	11	6	14,536	1,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	ТЕР06-01-001-01 И1-Уте. Приказ.Управл.строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство бетонной отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,07	49148,72 1012,23	1943,66 278,78	3440	71	136 20	207	14,49
Итого по разделу 1 Ремонт фасада						1997653				4753,54
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						160971	25727	6360 72		4753,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						1330949	532805	41596 932		4753,54
В том числе, справочно:										
2 квартал 2015г. многоквартирные жилые дома кирпичные ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,87 (Поз. 1-2, 53, 73, 88, 107, 3-12, 14-18, 20-24, 27-36, 38-42, 44-48, 50-52, 54-58, 74-78, 106, 108-112, 13, 19, 26, 37, 43, 49, 89-90, 92, 91, 25, 65, 93, 59, 61-62, 69, 82, 94, 97, 103, 113, 117, 60, 63, 95, 98, 104-105, 64, 68, 66-67, 71-72, 80-81, 99-100, 115-116, 70, 83-84, 118, 79, 114, 85-86, 96, 87, 101-102, 119-121)						1169978	507079	35234 859		
Накладные расходы						419575				
В том числе, справочно:						42343				
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 63199) (Поз. 2, 53, 73, 88, 107)										
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 201653) (Поз. 3-12, 14-18, 20-24, 27-36, 38-42, 44-48, 50-52, 54-58, 74-78, 106, 108-112)						137124				
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 4044) (Поз. 85-86, 96)						2831				
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 3293) (Поз. 64, 68)						2404				
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 26744) (Поз. 59, 61-62, 69, 82, 94, 97, 103, 113, 117, 66-67, 71-72, 80-81, 99-100, 115-116)						18453				
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 62) (Поз. 101)						48				
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 2192) (Поз. 119)						1929				
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 16410) (Поз. 13, 19, 26, 37, 43, 49, 89-90, 92, 120-121)						13128				
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 7117) (Поз. 87)						6405				
92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 16296) (Поз. 25, 65, 93)						14992				
93% = 122%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 181378) (Поз. 1)						168682				
99% = 130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 11349) (Поз. 79, 114)						11236				
Сметная прибыль						247129				
В том числе, справочно:										
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 264852) (Поз. 2, 53, 73, 88, 107, 3-12, 14-18, 20-24, 27-36, 38-42, 44-48, 50-52, 54-58, 74-78, 106, 108-112)						105941				
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 14453) (Поз. 13, 19, 26, 37, 43, 49, 89-90, 92)						5348				
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 2192) (Поз. 119)						1052				
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 4044) (Поз. 85-86, 96)						2022				
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 7117) (Поз. 87)						3060				
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 18253) (Поз. 25, 65, 93, 120-121)						8031				
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 3293) (Поз. 64, 68)						1844				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48% =	70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2423) (Поз. 66-67, 71-72, 80-81, 99-100, 115-116, 101)					1163				
54% =	80%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 181378) (Поз. 1)					97944				
58% =	85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 35732) (Поз. 59, 61-62, 69, 82, 94, 97, 103, 113, 117, 79, 114)					20724				
ВСЕГО по смете						2404375				4753,54
Конструкции из кирпича и блоков						509602				1615,81
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						144521				547,32
Малярные работы (ремонтно-строительные)						632350				1853,03
Отделочные работы						43446				116,25
Кровли						73959				146,65
Строительные металлические конструкции						155078				209,33
Стены (ремонтно-строительные)						15090				27,08
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						7539				17,78
Материалы						72330				
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						120774				85,59
Проемы (ремонтно-строительные)						9205				38,15
Деревянные конструкции						178713				62,55
Теплоизоляционные работы						415				0,55
Благоустройство (ремонтно-строительные)						8369				17,03
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						26262				16,42
Итого						1997653				4753,54
В том числе:										
Материалы						756548				
Машины и механизмы						41596				
ФОТ						533737				
Накладные расходы						419575				
Сметная прибыль						247129				
Непредвиденные затраты 2%						39953				
Итого с непредвиденными						2037606				
НДС 18%						366769				
ВСЕГО по смете						2404375				4753,54

Составил: инженер-сметчик

Стурова Ю.А.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

Шлюпиков С.Н.