

УТВЕРЖДАЮ:

Ген. директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области
Козин А.С.
2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. А. Макарова, д.26
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ
Сметная стоимость строительных работ 1813,909 тыс. руб.
Средства на оплату труда 359,780 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3192,66 чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы			
											оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт фасада													
1	ТЕР08-07-001-02 И1-Угв. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	18,8	595,2 271,14	7,21	316,85	11190	5097	136	5957	50,025	940,47	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРp61-10-3 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	2,23	1967,39 1031,61	1,19	934,59	4387	2300	3	2084	188,25	419,8
3	ТЕРp62-25-7 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	2,23	363,03 126,26	1,82	234,95	810	282	4	524	23,6	52,63
4	ТЕРp62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расширенной поверхности)	8,93	101,71 101,71			908	908			20,8	185,74
5	ТЕРp62-25-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	11,16	268,78 23,25	25,79	219,74	3000	259	288	2453	4,29	47,88
6	ТЕРp62-25-7 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	11,16	363,03 126,26	1,82	234,95	4051	1409	20	2622	23,6	263,38
7	ТЕРp62-25-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	11,16	268,78 23,25	25,79	219,74	3000	259	288	2453	4,29	47,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРр62-26-4 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	11,16	743,48 79,08	95,84	568,56	8297	883	1070	6344	14,59	162,82
Раздел 2. Цоколь												
9	ТЕРр61-10-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,07	2041,86 1106,08	1,19	934,59	143	77		66	201,84	14,13
10	ТЕРр62-25-7 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,07	363,03 126,26	1,82	234,95	25	9		16	23,6	1,65
11	ТЕРр62-25-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,714	268,78 23,25	25,79	219,74	192	17	18	157	4,29	3,06
12	ТЕРр62-22-7 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,714	636,39 295,35	16,64	324,4	454	211	12	231	53,12	37,93
Раздел 3. Тяга над цоколем												
13	ТЕРр62-22-7 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,946	636,39 295,35	16,64	324,4	602	279	16	307	53,12	50,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Карниз												
14	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхность карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	1,89	101,71 101,71			192	192			20,8	39,31
15	ТЕРр62-25-4 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,89	277,45 27,43	30,28	219,74	524	52	57	415	5,06	9,56
16	ТЕРр62-25-10 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,89	384,38 147,61	1,82	234,95	726	279	3	444	27,59	52,15
17	ТЕРр62-25-4 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,89	277,45 27,43	30,28	219,74	524	52	57	415	5,06	9,56
18	ТЕРр62-26-10 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карниза сложного за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,89	771,5 91,44	111,5	568,56	1458	173	211	1074	16,87	31,88
Раздел 5. Козырьки/ремонт ступеней подъезд №2												
19	ТЕР09-03-014-01 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж каркаса козырька из профильной трубы (60*60, 40*40) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,08	1075,92 398,79	541,48 59,4	135,65	86	32	43	11	72,772	5,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТСЦ-201-0760 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,08	8330,47		8330,47	666			666		
21	ТЕР09-06-001-02 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж покрытия козырька из мет. листа толщ. 2мм (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,063	529,09 312,49	160,88 1,86	55,72	33	20	10	3	58,4085	3,68
22	ТСЦ-101-3770 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,0 мм (т)	0,063	4266,01		4266,01	269			269		
23	ТЕР13-03-002-04 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,08	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	23	7	2	14	12,213	0,98
24	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,08	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	16	2	1	13	4,4045	0,35
25	ТЕР46-04-001-03 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка железобетонных ступеней (1 м3)	0,3	946,82 87,91	845,12 51,96	13,79	284	26	254 16	4	15,45	4,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР06-01-001-22 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство ступеней железобетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,003	85934,27 2851,98	4509,66 444,5	78572,63	258	9	14 1	235	512,946	1,54
Раздел 6. Демонтаж/монтаж козырька, ремонт ступеней подъезд №1												
27	ТЕР46-04-002-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка ж/б плиты (1 м3)	0,6	613,88 67,61	532,48 32,67	13,79	368	41	319 20	8	12,16	7,3
28	ТЕР09-03-014-01 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж каркаса козырька из профильной трубы (60*60, 40*40) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,08	1075,92 398,79	541,48 59,4	135,65	86	32	43 5	11	72,772	5,82
29	ТСЦ-201-0760 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,08	8330,47		8330,47	666			666		
30	ТЕР09-06-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж покрытия козырька из мет. листа толщ. 2мм (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,063	529,09 312,49	160,88 1,86	55,72	33	20	10	3	58,4085	3,68
31	ТСЦ-101-3770 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,0 мм (т)	0,063	4266,01		4266,01	269			269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР13-03-002-04 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,078	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	22	6	2	14	12,213	0,95
33	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,078	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	15	2	1	12	4,4045	0,34
34	ТЕР46-04-001-03 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Разборка железобетонных ступеней (1 м3)	0,3	946,82 87,91	845,12 51,96	13,79	284	26	254 16	4	15,45	4,64
35	ТЕР06-01-001-22 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство ступеней железобетонных (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,003	85934,27 2851,98	4509,66 444,5	78572,63	258	9	14 1	235	512,946	1,54
Ремонт козырька подъезд №3												
36	ТЕР12-01-010-01 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство примыканий из оц. стали (0,25*0,25)*2 (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,01	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	60	7		53	129,6625	1,3
Раздел 7. Ремонт козырька подъезд №4												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР12-01-016-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,03	137,91 17,64	4,11	116,16	4	1		3	3,22	0,1
38	ТЕР12-01-002-10 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,03	2995,69 57,27	27,95 1,7	2910,47	90	2	1	87	9,706	0,29
39	ТЕР07-05-016-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство металлических ограждений без поручней (труба ф32) (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,109	10354,89 309,74	298,23 0,78	9746,92	1129	34	33	1062	52,4975	5,72
40	ТЕР13-03-002-04 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,02	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	6	2		4	12,213	0,24
41	ТЕР13-03-004-26 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огурунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,02	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	4	1		3	4,4045	0,09
Раздел 8. Окна												
42	ТЕРp56-01-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,18	911,99 659,1	252,89 14,53		164	119	45 3		128,73	23,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕРп56-02-2 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,451	260,87 231,93	28,94 1,53		118	105	13 1		46,11	20,8
44	ТЕР10-01-034-05 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,451	96366,5 1181,94	586,5 3,61	94598,06	43461	533	265 2	42663	215,6825	97,27
45	ТЕР12-01-010-01 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,049	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	296	34	1	261	129,6625	6,35
46	ТЕР09-06-001-02 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Монтаж решеток (1,5*0,9) (1 т конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,15	529,09 312,49	160,88 1,86	55,72	79	47	24	8	58,4085	8,76
47	ТСЦ-201-0843 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т)	0,15	6581,99		6581,99	987			987		
48	ТЕРп61-07-1 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором армированными (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,32	4056,73 2152,8	36,1 1,9	1867,83	1298	689	12 1	597	383,06	122,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕР15-04-006-03 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,32	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	15	15			7,5325	2,41
50	прайс лист	грунтовка (кг)	4,2	8,35		8,35	35			35		
51	ТЕР15-04-007-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы п/к) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,32	925,43 274,52	16,14 0,04	634,77	296	88	5	203	50,094	16,03
Раздел 9. Входные двери												
52	ТЕР26-01-036-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (100 м2 поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,11	233,58 95,48	11,29 0,46	126,81	26	11	1	14	18,469	2,03
53	ТСЦ-104-0111 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Плиты или маты теплоизоляционные толщ 50мм (м3)	0,57	308,08		308,08	176			176		
54	ТЕР09-06-001-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Лилецк.обл. №166 от 24.12.13	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,045	735,15 550,59	156,54 7,59	28,02	33	25	7	1	102,9135	4,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТСЦ-101-3770 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,0 мм (Т)	0,045	4266,01		4266,01	192					
Раздел 10. Окраска металлических поверхностей на фасаде (поз. лестницы, трубы, пристройки и т.д.)												
56	ТЕР13-06-003-01 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	36	5,54 5,54			199	199			1,035	37,26
57	ТЕР13-03-002-04 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,36	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37	52	15	4	33	6,1065	2,2
58	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,36	395,89 50,12	14,98 0,23	330,79	143	18	5	120	8,809	3,17
Раздел 11. Балконы												
59	ТЕРп61-10-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,05	2041,86 1106,08	1,19	934,59	102	55		47	201,84	10,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТЕРп62-25-7 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Шпателька ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,05	363,03 126,26	1,82	234,95	18	6		12	23,6	1,18
61	ТЕРп62-41-1 Приказ Упр строит. Лилецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,436	101,71 101,71			44	44			20,8	9,07
62	ТЕРп62-25-1 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,486	268,78 23,25	25,79	219,74	131	11	13	107	4,29	2,08
63	ТЕРп62-25-7 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,486	363,03 126,26	1,82	234,95	176	61	1	114	23,6	11,47
64	ТЕРп62-25-1 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,486	268,78 23,25	25,79	219,74	131	11	13	107	4,29	2,08
65	ТЕРп62-26-4 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Лилецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,486	743,48 79,08	95,84	568,56	361	38	47	276	14,59	7,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕР07-01-044-03 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж каркаса из порфилльной трубы (40*20) (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,459	9231,94 314,27	310,85	8606,82	13469	459	454	12556	49,105	71,64
67	ТЕР13-03-002-04 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,9	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	259	73	21	165	12,213	10,99
68	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огурунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,9	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	178	23	7	148	4,4045	3,96
69	ТЕР09-05-001-01 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж экранов балконов из профлиста (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,482	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01	658	517	119 5	22	37,4785	93,02
70	прайс лист	профлист толщ 0,5 (м2)	260,61	56,3		56,3	14672			14672		
Раздел 12. Отмостка												
71	ТЕРр68-12-5 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка бетонной отмостки (100 м3 конструкций)	0,061	2248,97 394,04	1854,93 212,48		137	24	113 13		77,72	4,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ТЕР06-01-015-10 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,122	2988,4 80,82	44,29 2,48	2863,29	365	10	5	350	14,536	1,77
73	ТЕР08-01-002-01 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство основания под фундаменты песчаного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	6,1	133,79 13,55	50,4 3,91	69,84	816	83	307 24	426	2,645	16,13
74	ТЕР06-01-001-01 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,061	49148,72 1012,23	1943,66 278,78	46192,83	2998	62	119 17	2817	207	12,63
75	ТСЦ-401-0061 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-6,222	438,28		438,28	-2727			-2727		
76	ТСЦ-401-0065 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) (м3)	6,222	505,52		505,52	3145			3145		
Раздел 13. Ремонт продуктов												
77	ТЕРр53-16-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт кирпичной кладки стен продуктов (1,3*0,6) (1 м3 кладки)	1,44	1258,88 178,01	28,8 2,86	1052,07	1813	256	41 4	1516	35,39	50,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ТЕР09-06-001-02 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж крышек на прямых (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,326	529,09 312,49	160,88 1,86	55,72	172	102	52 1	18	58,4085	19,04
79	ТСЦ-201-0763 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием пугосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,326	10530,23		10530,23	3433			3433		
80	ТЕР13-03-002-04 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,204	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	59	17	5	37	12,213	2,49
81	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огутованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,204	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	40	5	2	33	4,4045	0,9
82	ТЕР09-06-001-02 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство защитной сетки вент. проёмов (0,84*0,74) 20шт (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,199	529,09 312,49	160,88 1,86	55,72	105	62	32	11	58,4085	11,62
83	ТСЦ-201-0843 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т)	0,199	6581,99		6581,99	1310			1310		
Раздел 14. Ремонт откосов												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТЕРр61-20-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,07	3755,53 1885,42	2,28	1867,83	263	132		131	323,4	22,64
85	ТЕРр62-25-7 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,07	363,03 126,26	1,82	234,95	25	9		16	23,6	1,65
86	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,763	101,71 101,71			78	78			20,8	15,87
87	ТЕРр62-25-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,833	268,78 23,25	25,79	219,74	224	19	21	184	4,29	3,57
88	ТЕРр62-25-8 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц (100 м2 обработанной поверхности)	0,833	393,94 157,34	1,65	234,95	328	131	1	196	29,41	24,5
89	ТЕРр62-25-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,833	268,78 23,25	25,79	219,74	224	19	21	184	4,29	3,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	ТЕРp62-26-4 <i>И1-Угле.</i> Приказ. Угравел. стр онт. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов наружных простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,833	743,48 79,08	95,84	568,56	619	66	80	473	14,59	12,15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
индексы 1 квартала 2016 г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,87 (Поз. 1, 73, 2, 9, 48, 59, 84, 3-8, 10-18, 60-65, 85-90, 19-21, 28-30, 46, 53-54, 69-70, 78-79, 82, 22, 26, 31, 35, 55, 72, 74-76, 23-24, 32-33, 40-41, 56-58, 67-68, 80-81, 25, 27, 34, 36-38, 45, 39, 42-44, 47, 50, 83, 49, 51-52, 66, 71, 77)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 67383) (Поз. 2, 9, 48, 59, 84)												
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 119227) (Поз. 3-8, 10-18, 60-65, 85-90)												
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 4691) (Поз. 42-43)												
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 5354) (Поз. 77)												
69% = 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 25618) (Поз. 19-21, 28-30, 46, 53-54, 69-70, 78-79, 82, 23-24, 32-33, 40-41, 56-58, 67-68, 80-81)												
77% = 100%*(0,85*0,9) ФОТ (от 228) (Поз. 52)												
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 665) (Поз. 71)												
80% = 105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 4243) (Поз. 22, 26, 31, 35, 55, 72, 74-76, 49, 51)												
84% = 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2598) (Поз. 25, 27, 34)												
90% = 118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 11064) (Поз. 44)												
92% = 120%*(0,85*0,9) ФОТ (от 911) (Поз. 36-38, 45)												
93% = 122%*(0,85*0,9) ФОТ (от 107588) (Поз. 1, 73)												
99% = 130%*(0,85*0,9) ФОТ (от 9506) (Поз. 66)												
119% = 155%*(0,85*0,9) ФОТ (от 704) (Поз. 39)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 186610) (Поз. 2, 9, 48, 59, 84, 3-8, 10-18, 60-65, 85-90)												
37% = 55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2133) (Поз. 49, 51)												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 665) (Поз. 71)												
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 4691) (Поз. 42-43)												
43% = 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 11064) (Поз. 44)												
44% = 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3021) (Поз. 22, 26, 31, 35, 55, 72, 74-76, 36-38, 45)												
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 10489) (Поз. 23-24, 32-33, 40-41, 56-58, 67-68, 80-81, 25, 27, 34, 52)												
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 5354) (Поз. 77)												
54% = 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 107588) (Поз. 1, 73)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 27461) (Поз. 19-21, 28-30, 46, 53-54, 69-70, 78-79, 82, 66)											
	68% = 100%*(0,8*0,85) ФОТ (от 704) (Поз. 39)											
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Малярные работы (ремонтно-строительные)												
Строительные металлические конструкции												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Кровли												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве												
Проемы (ремонтно-строительные)												
Деревянные конструкции												
Материалы												
Отделочные работы												
Теплоизоляционные работы												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве												
Благоустройство (ремонтно-строительные)												
Стены (ремонтно-строительные)												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Непредвиденные затраты 2%												
Итого с непредвиденными												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил: инженер сметчик

Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

Шлюпиков С.Н.