

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Долгов А.И.

2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Липецк, ул. А. Макарова, д.26. Ремонт фасада.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт фасада				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	18,8	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	2,23	
3	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	2,23	
4	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	8,93	
5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	11,16	
6	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	11,16	
7	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	11,16	
8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	11,16	
Раздел 2. Цоколь				

1	2	3	4	5
9	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,07	
10	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,07	
11	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,714	
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,714	

Раздел 3. Тяга над цоколем

13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,946	
----	---	---------------------------------------	-------	--

Раздел 4. Карниз

14	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,89	
15	Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,89	
16	Шпатлевка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,89	
17	Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,89	
18	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карниза сложного за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,89	

Раздел 5. Козырьки/ремонт ступеней подъезд №2

19	Монтаж каркаса козырька из профильной трубы (60*60, 40*40)	1 т конструкций	0,08	
20	Монтаж покрытия козырька из мет. листа толщ. 2мм	1 т конструкций	0,063	

1	2	3	4	5
21	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	
22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	
23	Разборка железобетонных ступеней	1 м3	0,3	
24	Устройство ступеней железобетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003	

Раздел 6. Демонтаж/монтаж козырька, ремонт ступеней подъезд №1

25	Разборка ж/б плиты	1 м3	0,6	
26	Монтаж каркаса козырька из профильной трубы (60*60, 40*40)	1 т конструкций	0,08	
27	Монтаж покрытия козырька из мет. листа толщ. 2мм	1 т конструкций	0,063	
28	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,078	
29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,078	
30	Разборка железобетонных ступеней	1 м3	0,3	
31	Устройство ступеней железобетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003	

Ремонт козырька подъезд №3

32	Устройство примыканий из оц. стали (0,25*0,25)*2	100 м2 покрытия	0,01	
----	--	--------------------	------	--

Раздел 7. Ремонт козырька подъезд №4

33	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,03	
34	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,03	
35	Устройство металлических ограждений без поручней (труба ф32)	100 м ограждения	0,109	
36	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	

1	2	3	4	5
37	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
Раздел 8. Окна				
38	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,18	
39	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,451	
40	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,451	
41	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,049	
42	Монтаж решеток (1,5*0,9)	1 т конструкций	0,15	
43	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,32	
44	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,32	
45	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы л/к)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	
Раздел 9. Входные двери				
46	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	0,11	
47	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении	1 т конструкций	0,045	
Раздел 10. Окраска металлических поверхностей на фасаде (пож. лестницы, трубы, пристройки и т.д.)				
48	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	36	
49	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	
50	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	
Раздел 11. Балконы				

1	2	3	4	5
51	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,05	
52	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,05	
53	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,436	
54	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,486	
55	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,486	
56	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,486	
57	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,486	
58	Монтаж каркаса из порфилльной трубы (40*20)	1 т стальных элементов	1,459	
59	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,9	
60	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,9	
Раздел 12. Отмостка				
61	Разборка бетонной отмостки	100 м3 конструкций	0,061	
62	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,122	
63	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	6,1	

1	2	3	4	5
64	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,061	
Раздел 13. Ремонт продухов				
65	Ремонт кирпичной кладки стен продухов (1,3*0,6)	1 м3 кладки	1,44	
66	Монтаж крышек на прямки	1 т конструкций	0,326	
67	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,326	
68	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,204	
69	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,204	
70	Устройство защитной сетки вент. проёмов (0,84*0,74) 20шт	1 т конструкций	0,199	
Раздел 14. Ремонт откосов				
71	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,07	
72	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,07	
73	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,763	
74	Огрунтовка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,833	
75	Шпатлевка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	100 м2 обработанн ой поверхности	0,833	
76	Огрунтовка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,833	

1	2	3	4	5
77	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов наружных простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,833	

Составил:

