УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, ул. Ад. Макарова, д.32

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	16,44	
	Стены			
2	Ремонт штукатурки стен	100 м2 отремонтированной поверхности	2,1	
3	Очистка стен	100 м2 расчищенной поверхности	8,542	
4	Огрунтовка стен	100 м2 обработанной поверхности	10,642	
5	Шпатлевка стен	100 м2 обработанной поверхности	10,642	
6	Огрунтовка стен	100 м2 обработанной поверхности	10,642	
7	Окраска стен полиакриловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,642	
	Карнизы			
8	Ремонт штукатурки карниза	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09	

1	2	3	4	5
9	Очистка поверхности карниза	100 м2 расчищенной поверхности	0,8	
10	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,89	
11	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,89	
12	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,89	
13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,89	
	Лепнина- архитектурные пилястры			
14	Очистка поверхности пилястр	100 м2 расчищенной поверхности	0,442	
15	Огрунтовка поверхности пилястр	100 м2 обработанной поверхности	0,442	
16	Шпатлевка поверхности пилястр	100 м2 обработанной поверхности	0,442	
17	Огрунтовка поверхности пилястр	100 м2 обработанной поверхности	0,442	
18	Окраска поверхности пилястр полиакриловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,442	
	Лепнина -архитектурные розетки			
19	Очистка поверхности розеток	100 м2 расчищенной поверхности	0,543	

1	2	3	4	5
20	Огрунтовка поверхности розеток	100 м2 обработанной поверхности	0,543	
21	Шпатлевка поверхности розеток	100 м2 обработанной поверхности	0,543	
22	Огрунтовка поверхности розеток	100 м2 обработанной поверхности	0,543	
23	Окраска поверхности розеток полиакриловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,543	
	Откосы			
24	Ремонт штукатурки откосов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05	
25	Очистка поверхности откосов	100 м2 расчищенной поверхности	0,449	
26	Огрунтовка поверхности откосов	100 м2 обработанной поверхности	0,499	
27	Шпатлевка поверхности откосов	100 м2 обработанной поверхности	0,499	
28	Огрунтовка поверхности откосов	100 м2 обработанной поверхности	0,499	
29	Окраска поверхности откосов полиакриловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,499	
	Цоколь			
30	Ремонт штукатурки цоколя	100 м2 отремонтированной поверхности	0,4	

1	2	3	4	5
31	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,4	
32	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,4	
33	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,618	
	Раздел 2. Утепление фасада			
34	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,32	
35	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	100 м2 поверхности облицовки	3,297	
36	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	40,48	
37	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	3,3	
38	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	36,27	
39	Устройство отливов из оцинкованноой стали с ЛКП по периметру торцов	100 м2 покрытия	0,07	
	Раздел 3. Окна			
40	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,185	
41	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,06	
42	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,125	
43	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,105	
44	Шпатлевка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	

1	2	3	4	5
45	Покрытие поверхностей грунтовкой "Бетоноконтакт"	100 м2 покрытия	0,13	
46	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	
47	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,138	
48	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм (подоконники)	100 м2 стяжки	0,024	
49	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08	100 м2 стяжки	0,024	
	Раздел 4. Двери			
50	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03	
51	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,088	
52	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8,8	
53	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,026	
54	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов	100 м2 покрытия	0,026	
55	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,026	
	Раздел 5. Ремонт балконов			
56	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,027	
57	Демонтаж ограждающих конструкций стен из оцинкованного листа с ЛКП	100 м2	0,35	
58	Монтаж каркаса под ограждение балкона	100 м	1,38	
59	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа	100 м2	0,69	
60	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,08	
61	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,167	
62	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,167	
	Раздел 6. Отмостка			

1	2	3	4	5
63	Устройство основания песчаного	1 м3 основания	7	
64	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	7	
65	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,14	
	Раздел 7. Вход в подвал			
66	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1,5	
67	Улучшенная штукатурка продухов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	
68	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен продухов	100 м2 покрытия	0,36	
69	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	
70	Демонтаж решеток на окна	1 т конструкций	0,27	
71	Монтаж решеток на окна	1 т конструкций	0,27	
	Раздел 8. Козырек			
72	Монтаж каркаса входного козырька	1 т конструкций	0,07	
73	Устройство примыканий козырька	100 м	0,026	

Составил: / Лесных В.Ю. /