УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
расположеннм по адресу:
г.Липецк, ул.Коммунистичекая, д. 13

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт фасада				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	17,586	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,817	
3	Отбивка штукатурки по трещинам	100 м2	0,603	
4	Штукатурка по сетке по трещинам	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,603	
5	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	10,176	
6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	11,596	
7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	11,596	
8	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	11,596	
9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,596	
Раздел 2. Откосы				

1	2	3	4	5
10	Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,061	
11	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,653	
12	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,714	
13	Шпатлевка откосов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,714	
14	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,714	
15	Окраска откосов простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,714	
	Раздел 3. Карниз			
16	Ремонт штукатурки карниза цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,323	
17	Очистка вручную поверхности карнизов фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,188	
18	Огрунтовка карнизов фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,511	
19	Шпатлевка карнизов окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,511	
20	Огрунтовка карнизов фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,511	

1	2	3	4	5
21	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,511	
	Раздел 4. Приямки			
22	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (приямки)	1 м3 кладки	1,2	
23	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (приямки)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05	
24	Ремонт штукатурки цоколя цементным раствором толщиной слоя до 20 мм (в т.ч. приямков)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,118	
25	Шпатлевка цоколя с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,118	
26	Огрунтовка цоколя (в т.ч. приямки)	100 м2 обработанной поверхности	0,118	
27	Улучшенная масляная окраска цоколя (в т.ч. приямков) с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов цоколя	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,109	
28	Монтаж конструкций люков на приямки	1 т конструкций	0,24	
29	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,135	
30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,135	
	Раздел 5. Балконы			
31	Ремонт штукатурки балколнных плит снизу по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,187	
32	Очистка вручную поверхности балконных плит с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,099	

1	2	3	4	5
33	Огрунтовка балконных плит окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,286	
34	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,286	
35	Огрунтовка балконных плит простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,286	
36	Окраска полиакриловая балконных плит за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,286	
37	Демонтаж экранов балконов из оцинкованной стали	100 м2	0,508	
38	Монтаж профильных труб 20х40х2	100 м	0,897	
39	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,105	
40	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,105	
41	Монтаж экранов балконов из профилированного листа	100 м2	0,508	
42	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Отливы	100 м2 покрытия	0,027	
	Раздел 6.			
	Окна			
43	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,1152	
44	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	
45	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,1152	
46	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м отливы	100 м	0,026	
	Двери			
47	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8,61	
48	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8,61	
	Внутренние откосы			

1	2	3	4	5
49	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,089	
50	Шпатлевка откосов внутри	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,089	
51	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,089	
52	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% внутри	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,223	
	Козырек			
53	Монтаж каркаса козырька из профильной трубы 40*20	1 т конструкций	0,05	
54	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
55	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
56	Монтаж из профилированного листа	100 м2 покрытия	0,031	
57	Устройство примыканий из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	
58	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(мет.пристройка,газ.труба,козырек,пожарная лестница)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8422	
59	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8422	
60	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м отливы на окнах отливы	100 м	0,447	
	Раздел 7. Ремонт отмостки			
61	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,18	
62	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,179	
	Раздел 8. Ремонт ступеней			
63	Армирование ступеней	1 т	0,04	

1	2	3	4	5
64	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,01	
Раздел 9. Установка жалюзийной решетки на фронтоне				
65	Монтаж жалюзийной решетки	1 т конструкций	0,005	

Составил: _____ /Бондарев С.В./