УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

"_____"_____2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д.119 А. Ремонт крыши.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтаж			
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	3,83	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,98	
3	Демонтаж воронок сливных диаметром 100 мм	1 воронка	1	
	Раздел 2. Монтажные работы			
4	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ.15мм	100 м2 стяжки	3,34	
5	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщ.50мм	100 м2 стяжки	3,34	
6	Ремонт штукатурки парапета по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,747	
7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	3,34	
8	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,34	
9	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 до 50мм	100 м2 стяжки	3,34	
10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	3,34	
11	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентшахтам и выходам высотой более 600 мм с одним фартуком (парапет)	100 м примыканий	0,83	
12	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (примыкание к выходу)	100 м примыканий	0,47	
13	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,205	
14	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	1 воронка	1	
	Раздел 3. Ремонт выхода на кровлю			
15	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0096	
16	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (выход)	1 м2 проема	0,96	

1	2	3	4	5
17	Ремонт штукатурки выхода по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,47	
18	Огрунтовка ранее окрашенного выхода под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,47	
19	Шпатлевка ранее окрашенного выхода под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,47	
20	Огрунтовка ранее окрашенного выхода под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,47	
21	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности выхода простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,47	
	Раздел 4. Ремонт балконных козырьков			
22	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ.15мм	100 м2 стяжки	0,163	
23	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщ.50мм	100 м2 стяжки	0,163	
24	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,163	
25	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 до 50мм	100 м2 стяжки	0,163	
26	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,232	
27	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,232	
28	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,232	
29	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,06	
30	Демонтаж люков выхода на чердак	1 т конструкций	0,02	
31	Монтаж люков выхода на чердак	1 т конструкций	0,02	
32	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	

1	2	3	4	5
33	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	
34	Демонтаж лестниц выхода на кровлю	1 т конструкций	0,022	
35	Монтаж лестниц выхода на кровлю	1 т конструкций	0,022	
36	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
37	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	

Составил: