УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, пл. К.С. Константиновой д.6

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Цоколь и вход в подъезд** | | | | |
| 1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,726 | |
| 2 | Ремонт штукатурки цоколя и входа в подъезд по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,726 | |
| 3 | Шпатлевка ранее окрашенного цоколя и входа в подъезд под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,726 | |
| 4 | Огрунтовка ранее окрашенного цоколя и входа в подъезд под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,726 | |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя и входа в подъезд с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,81 | |
| **Раздел 2. Стены фасада** | | | | |
| 6 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 14,6 | |
| 7 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 3,8 | |
| 8 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (существующий) | 100 м | 1,65 | |
| 9 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | -188,9 | |
| 10 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 2,2 | |
| 11 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 2,2 | |
| 13 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 7,76 | |
| 14 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 9,96 | |
| 15 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 9,96 | |
| 16 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 9,96 | |
| 17 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,96 | |
| | **Раздел 3. Карниз** | | | |
| 18 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,12 | |
| 19 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,12 | |
| 20 | Шпатлевка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,12 | |
| 21 | Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,16 | |
| 22 | Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Шпатлевка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,28 | |
| 24 | Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,28 | |
| 25 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карниза сложного за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,28 | |
| 26 | Устройство отливов | 100 м2 покрытия | 0,01 | |
| | **Раздел 4. Тяги горизонтальные** | | | |
| 27 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,36 | |
| 28 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,36 | |
| 29 | Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,36 | |
| 30 | Очистка вручную поверхности тяг от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1 | |
| 31 | Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,36 | |
| 32 | Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,36 | |
| 33 | Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,36 | |
| 34 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1,11 | |
| | **Раздел 5. Балконные плиты** | | | |
| 36 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 62 | |
| 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,62 | |
| 38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,62 | |
| 39 | Демонтаж экранов балконов из оц. листа | 100 м2 | 0,48 | |
| 40 | Монтаж каркаса из порфильной трубы (40*20) | 100 м плинтуса | 1,16 | |
| 41 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,232 | |
| 42 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,41 | |
| 43 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,41 | |
| 44 | Монтаж экранов балконов из профлиста | 100 м2 | 0,62 | |
| | **Раздел 6. Декоративные элементы фасада** | | | |
| 45 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,09 | |
| 46 | Ремонт штукатурки декоративных элементов фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 | |
| 47 | Шпатлевка ранее окрашенных декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,09 | |
| 48 | Очистка вручную поверхности декоративных элементов фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,44 | |
| 49 | Огрунтовка ранее окрашенных декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,53 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Шпатлевка ранее окрашенных декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,53 | |
| 51 | Огрунтовка ранее окрашенных декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,53 | |
| 52 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности декоративных элементов фасадовза 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,53 | |
| | **Раздел 7. Окна** | | | |
| 53 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 | |
| 54 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,08 | |
| 55 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,09 | |
| 56 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,441 | |
| 57 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18 | |
| 58 | Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,18 | |
| 59 | Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,4 | |
| 60 | Огрунтовка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,58 | |
| 61 | Шпатлевка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц | 100 м2 обработанной поверхности | 0,58 | |
| 62 | Огрунтовка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов наружных простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 | |
| 64 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 | |
| 65 | Шпатлёвка откосов (внутри) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | |
| 66 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри) | 100 м2 покрытия | 0,05 | |
| 67 | Очистка откосов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,04 | |
| 68 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 | |
| 69 | Демонтаж оконных блоков круглых и арочных | 100 коробок | 0,04 | |
| 70 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей круглых и арочных | 100 м2 проемов | 0,03 | |
| 71 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,012 | |
| 72 | Шпатлёвка откосов (внутри) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 | |
| 73 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри) | 100 м2 покрытия | 0,012 | |
| 74 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренних | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 | |
| 75 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | |
| 76 | Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные) | 100 м2 обработанной поверхности | 0,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные) | 100 м2 обработанной поверхности | 0,017 | |
| 78 | Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные) | 100 м2 обработанной поверхности | 0,017 | |
| 79 | Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные) | 100 м2 обработанной поверхности | 0,017 | |
| 80 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 2 раза с земли и лесов (наружные) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,017 | |
| | **Раздел 8. Входная группа** | | | |
| 81 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,122 | |
| 82 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 поверхности | 0,15 | |
| 83 | Приварка металлической конструкции к двери при утеплении | 1 т конструкций | 0,18 | |
| 84 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,18 | |
| 85 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 | |
| 86 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 | |
| 87 | Установка утеплённой двери | 1 м2 проема | 12,2 | |
| | **Раздел 9. Козырьки над подъездами** | | | |
| 88 | Монтаж покрытия козырька из мет.листа толщ2мм | 1 т конструкций | 0,08 | |
| 89 | Монтаж каркаса козырька из профильной трубы (40*20) | 1 т конструкций | 0,04 | |
| 90 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,04 | |
| 91 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | |
| 93 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | |
| | **Раздел 10. Приямки** | | | |
| 94 | Ремонт кирпичной кладки стен приямков | 1 м3 кладки | 0,32 | |
| 95 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1 | |
| 96 | Шпатлевка ранее окрашенных приямков под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1 | |
| 97 | Огрунтовка ранее окрашенных приямков под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1 | |
| 98 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | |
| 99 | Монтаж конструкций люков, покрытия приямков | 1 т конструкций | 0,1 | |
| 100 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1 | |
| 101 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | |
| 102 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | |
| | **Раздел 11. Пожарная лестница** | | | |
| 103 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,033 | |
| | **Раздел 12. Входы в подъезд и отмостка** | | | |
| 104 | Ремонт кирпичной кладки входов | 1 м3 кладки | 1,8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,15 | |
| 106 | Обрамление ступеней угловой сталью (50*50*5) | 100 м плинтуса | 0,19 | |
| 107 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,07 | |
| 108 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2 | |
| 109 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,2 | |
| 110 | Разборка бетонной отмостки | 100 м3 конструкций | 0,1224 | |
| 111 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1224 | |
| 112 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,123 | |
| 113 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 11 | |
| 114 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,123 | |
| | Вход в тепловой пункт | | | |
| 115 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 116 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0153 | |
| 117 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1,53 | |
| 118 | Разборка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,1 | |
| 119 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,1 | |
| 120 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,09 | |
| 121 | Разборка кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,11 | |
| 122 | Устройство кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,11 | |
| 123 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания) | 100 м2 покрытия | 0,06 | |
| 124 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ендовы) | 100 м2 покрытия | 0,017 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив) | 100 м2 покрытия | 0,061 | |

Составил: /Поникова/