УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, 6-й Гвардейской Дивизии, д.3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18,276	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,095	
3	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,642	
4	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	9,899	
5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	10,994	
6	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	10,994	
7	Огрунтовка поверхностей грунтовкой для наружных работ	100 м2 обработанной поверхности	10,994	
8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,994	
	Рустованный фасад			

1	2	3	4	5
9	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,228	
10	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,755	
11	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,983	
12	Шпатлевка под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,983	
13	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,983	
14	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,983	
	Тяги			
15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,055	
16	Очистка вручную поверхности тяг фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,394	
17	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,449	
18	Шпатлевка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,449	
19	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,449	

1	2	3	4	5
20	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности тяг фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,449	
	Декоративные наличники			
21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,006	
22	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,05	
23	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,056	
24	Шпатлевка под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,056	
25	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,056	
26	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,056	
	Наружные откосы			
27	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,086	
28	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,824	
29	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,91	
30	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,91	

1	2	3	4	5
31	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,91	
32	Окраска откосов простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,91	
	Карниз			
33	Ремонт штукатурки карниза цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,125	
34	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,119	
35	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,244	
36	Шпатлевка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,244	
37	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,244	
38	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,244	
	Цоколь (приямки)			
39	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,02	
40	Ремонт штукатурки цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,279	
41	Ремонт штукатурки цоколя рустованного, в том числе приямков, по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,319	

1	2	3	4	5
42	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,598	
43	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,598	
44	Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,235	
45	Установка настила металлического	1 т конструкций	0,88	
46	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,495	
47	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,495	
	Ремонт балконов			
48	Ремонт штукатурки балконных плит с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,403	
49	Очистка вручную поверхности балконных плит от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,216	
50	Огрунтовка балконных плит под окраску простых с лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,619	
51	Шпатлевка балконных плит под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,619	
52	Огрунтовка балконных плит под окраску простых с лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,619	
53	Окраска балконных плит простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,619	
54	Разборка облицовки балконов	100 м2	0,679	

1	2	3	4	5
55	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1 т стальных элементов	0,303	
56	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,187	
57	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,187	
58	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,679	
59	Устройство отливов из листовой оцинкованной окрашенной стали	100 м2 покрытия	0,147	
	Окна			
60	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,166	
61	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,08	
62	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,166	
63	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,104	
	Двери			
64	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,161	
65	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,05	
66	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	16,1	
	Внутренние откосы			
67	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,082	
68	Шпатлевка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,082	
69	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,082	
70	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,272	
71	Установка решеток на окна	1 т конструкций	0,06	

1	2	3	4	5
72	Установка жалюзийных решеток на фронтоне	1 т конструкций	0,02	
73	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034	
74	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,034	
75	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных, козырьки, пожар.лестница) за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,141	
	Отливы на окнах жильцов			
76	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,727	
	Ремонт отмостки			
77	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,105	
78	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,153	
	Ремонт ступеней			
79	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,04	
80	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,2	

Составил: (Бондухов С.В.)

Фонд капитального ремонта Липецкой области
Инженер-строитель
Лесных Виталий Юрьевич