УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д.4

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Раздел 1. Ремонт фасада** | | | |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 19,088 | |
| 2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,904 | |
| 3 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,455 | |
| 4 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 10,6 | |
| 5 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 11,962 | |
| 6 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 11,962 | |
| 7 | Огрунтовка поверхностей грунтовкой для наружных работ | 100 м2 обработанной поверхности | 11,962 | |
| 8 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11,962 | |
| | Рустованный фасад | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,244 | |
| 10 | Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,386 | |
| 11 | Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,63 | |
| 12 | Шпатлевка под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,63 | |
| 13 | Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,63 | |
| 14 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,63 | |
| | Тяги | | | |
| 15 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,076 | |
| 16 | Очистка вручную поверхности тяг фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,506 | |
| 17 | Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,582 | |
| 18 | Шпатлевка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,582 | |
| 19 | Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,582 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности тяг фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,582 | |
| | Декоративные наличники | | | |
| 21 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | |
| 22 | Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,076 | |
| 23 | Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,085 | |
| 24 | Шпатлевка под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,085 | |
| 25 | Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,085 | |
| 26 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,085 | |
| | Наружные откосы | | | |
| 27 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 | |
| 28 | Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,778 | |
| 29 | Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,876 | |
| 30 | Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,876 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,876 | |
| 32 | Окраска откосов простых за 2 раза с лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,876 | |
| | Карниз | | | |
| 33 | Ремонт штукатурки карниза цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,162 | |
| 34 | Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,902 | |
| 35 | Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,064 | |
| 36 | Шпатлевка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,064 | |
| 37 | Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,064 | |
| 38 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,064 | |
| | Цоколь (приямки) | | | |
| 39 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0,4 | |
| 40 | Ремонт штукатурки цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,292 | |
| 41 | Ремонт штукатурки цоколя рустованного, в том числе приямков, по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,454 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,746 | |
| 43 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,746 | |
| 44 | Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,603 | |
| 45 | Установка настила металлического | 1 т конструкций | 0,96 | |
| 46 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 рааз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,54 | |
| 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,54 | |
| | Ремонт балконов | | | |
| 48 | Ремонт штукатурки балконных плит с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,556 | |
| 49 | Очистка вручную поверхности балконных плит от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,232 | |
| 50 | Огрунтовка балконных плит под окраску простых с лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,788 | |
| 51 | Шпатлевка балконных плит под окраску простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,788 | |
| 52 | Огрунтовка балконных плит под окраску простых с лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,788 | |
| 53 | Окраска балконных плит простых за 2 раза с лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,788 | |
| 54 | Разборка облицовки балконов | 100 м2 | 0,558 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,25 | |
| 56 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,162 | |
| 57 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,162 | |
| 58 | Облицовка балконов стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,788 | |
| 59 | Устройство отливов из листовой оцинкованной окрашенной стали | 100 м2 покрытия | 0,151 | |
| | Окна | | | |
| 60 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,173 | |
| 61 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,08 | |
| 62 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,173 | |
| 63 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,11 | |
| | Двери | | | |
| 64 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,161 | |
| 65 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,05 | |
| 66 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 16,1 | |
| | Внутренние откосы | | | |
| 67 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 | |
| 68 | Шпатлевка откосов (внутри) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 | |
| 69 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,09 | |
| 70 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 | |
| 71 | Установка решеток на окна | 1 т конструкций | 0,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Установка жалюзийных решеток на фронтоне | 1 т конструкций | 0,025 | |
| 73 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | |
| 74 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | |
| 75 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных, козырьки, пожар.лестница) за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 | |
| | Отливы на окнах жильцов | | | |
| 76 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,7 | |
| | Ремонт отмостки | | | |
| 77 | Армирование бетонной отмостки | 1 т | 0,13 | |
| 78 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,171 | |
| | Ремонт ступеней | | | |
| 79 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,09 | |
| 80 | Ремонт входных групп | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,23 | |

Составил: (Колодезников С.В.)

Лесных Виталий Юрьевич