УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии д.5

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт фасада				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	15,33	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,08	
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	6,09	
4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	7,17	
5	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	7,17	
6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой для наружных работ	100 м2 обработанной поверхности	7,17	
7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,17	
Рустованный фасад				
8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,3	

1	2	3	4	5
9	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,66	
10	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,96	
11	Шпатлевка под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,96	
12	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,96	
13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,96	
	Наружные откосы			
14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04	
15	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,38	
16	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,42	
17	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,42	
18	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,42	
19	Окраска откосов простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,42	
	Карниз			

1	2	3	4	5
20	Ремонт штукатурки карниза цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,04	
21	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,64	
22	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,68	
23	Шпатлевка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,68	
24	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,68	
25	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,68	
	Тяги			
26	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,06	
27	Очистка вручную поверхности тяг фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,09	
28	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,15	
29	Шпатлевка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,15	

1	2	3	4	5
30	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,15	
31	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности тяг фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,15	
32	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,15	
	Цоколь (приямки)			
33	Ремонт штукатурки цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09	
34	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,09	
35	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,09	
36	Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,964	
37	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1 т стальных элементов	0,148	
38	Установка настила металлического	1 т конструкций	0,286	
39	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	
40	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	
	Ремонт балконов			
41	Ремонт штукатурки балконных плит с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,234	

1	2	3	4	5
42	Очистка вручную поверхности балконных плит от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,234	
43	Огрунтовка балконных плит под окраску простых с лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,468	
44	Шпатлевка балконных плит под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,468	
45	Огрунтовка балконных плит под окраску простых с лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,468	
46	Окраска балконных плит простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,468	
47	Разборка облицовки балконов	100 м2	1,16	
48	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1 т стальных элементов	0,528	
49	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	
50	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	
51	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	1,16	
	Окна			
52	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,13	
53	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	
54	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,058	
55	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,072	
56	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,09	
	Двери			

1	2	3	4	5
57	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,045	
58	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	0,069	
59	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении	1 т конструкций	0,0283	
60	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	
61	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	
62	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,045	
	Внутренние откосы			
63	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1244	
64	Шпатлевка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1244	
65	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,1244	
66	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1244	
	Входные козырьки			
67	Устройство каркаса из профилированной трубы 40х40, 60х60	1 т стальных элементов	0,146	
68	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
69	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
70	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа	100 м2 покрытия	0,077	
71	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,015	
	Пожарная лестница			

1	2	3	4	5
72	Окраска масляными составами ранее окрашенных пожарных лестниц за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,061	
	Ремонт отмостки			
73	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,145	
74	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,08	
75	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (газовая труба)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26	
	Ремонт входа в подвал			
76	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,22	
77	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,22	
78	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,22	
79	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,22	
80	Огрунтовка поверхностей грунтовкой для наружных работ	100 м2 обработанной поверхности	0,22	
81	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	
82	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0173	
83	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
84	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,0173	
85	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 покрытия	0,22	
86	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,22	

1	2	3	4	5
87	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,22	
88	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,09	
89	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,014	

Составил: