УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

"____"_____2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д.28. Ремонт фасада.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
	фасад			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	16,663	
2	Отбивка штукатурки (по трещинам)	100 м2	0,52	
3	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3,7	
4	Штукатурка по сетке (по трещинам)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,52	
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,52	
6	Шпатлевка стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52	
7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52	
8	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,53	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4,53	
10	Шпатлевка стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,53	
11	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,53	
12	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,692	

1	2	3	4	5
13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5,692	
14	Шпатлевка ранее окрашенного фасада под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5,692	
15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5,692	
16	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,692	
	откосы			
17	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	
18	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,833	
19	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,933	
20	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,933	
21	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,933	
22	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,933	
	карниз			
23	Заделка швов между карнизными плитами цементным раствором	10 м трещин	6,463	
24	Монтаж решеток на продухи под карнизом	1 т конструкций	0,042	
25	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,034	

1	2	3	4	5
26	Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,034	
27	Шпатлевка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,034	
28	Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,034	
29	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карниза за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,034	
	цоколь			
30	Ремонт штукатурки цоколя и приямка по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,157	
31	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя и приямка под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,157	
32	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя и приямка под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,157	
33	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя и приямка с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,393	
34	Монтаж крышек на приямки (лист вытяжной ПВ2 406)	1 т конструкций	0,041	
35	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027 *2,7 / 100*	
36	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027	
	балконные плиты			
37	Ремонт штукатурки балконов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05	

1	2	3	4	5
38	Очистка вручную поверхности балконов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,257	
39	Огрунтовка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,307	
40	Шпатлевка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,307	
41	Огрунтовка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,307	
42	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности балконов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,307	
43	Демонтаж экранов балконов из оц. листа	100 м2	1,728	
44	Установка порфильных труб 20*40*2	1 т стальных элементов	0,54	
45	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,345	
46	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,345	
47	Монтаж экранов балконов из профлиста	100 м2	1,728	
48	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,432	
	Раздел 2. Проёмы			
	окна			
49	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,317	
50	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,12	
51	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,04524	
52	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,27144	
53	Монтаж решеток на окна подъезда	1 т конструкций	0,18	

1	2	3	4	5
54	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	
55	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	
	двери			
56	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	0,0905	
57	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении	1 т конструкций	0,142	
58	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	
59	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	
	внутренние откосы			
60	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,3459	
61	Шпатлёвка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3459	
62	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,3459	
63	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3459	
	Раздел 3. козырёк			
64	Ремонт штукатурки козырька по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
6	Очистка вручную поверхности козырька от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,036	
66	Огрунтовка ранее окрашенного козырька под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,056	

1	2	3	4	5
67	Шпатлевка ранее окрашенного козырька под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,056	
68	Огрунтовка ранее окрашенного козырька под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,056	
69	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности козырька простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,056	
70	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,056	
71	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,056	
72	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 30мм	100 м2 стяжки	0,056	
73	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,056	
74	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,056	
75	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,069	
76	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкание)	100 м2 покрытия	0,047	
	Раздел 4. Отмостка			
77	Разборка отмостки	100 м3 конструкций	0,091	
78	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,091	
79	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	9,1	
80	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,092	
81	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,137	
	Раздел 5. Деформационные швы			
82	Ремонт и восстановление герметизации деформационного шва наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	0,516	
	Отливы на окнах жильцов			
83	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	2,105	
	Раздел 6. Пожарная лестница			

1	2	3	4	5
84	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0282	
	Раздел 7. Нежилое помещение			
85	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	0,256	
86	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия кровли	0,256	
87	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,256	
88	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,256	
89	Укладка контрбруса	1 м3 древесины в конструкции	0,064	
90	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена балок	100 м	0,256	
91	Монтаж профилированного листа с ЛКП	100 м2 покрытия	0,256	
92	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкание)	100 м2 покрытия	0,064	
93	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,058	
94	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
95	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,032	
96	Монтаж утеплённой двери	1 м2 проема	3,2	

Составил: Иванов Ю.Д.