УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:г.Липецк, ул.Гагарина, д.88

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
	фасад			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,45	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,22 *22 / 100*	
3	Отбивка штукатурки (по трещинам)	100 м2	0,53	
4	Штукатурка по сетке (по трещинам)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,53	
5	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,7	
6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,45	
7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	100 м2 обработанной поверхности	3,45	
8	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,45	
9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,45	
	откосы			

1	2	3	4	5
10	Ремонт штукатурки откосов с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
11	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,187 *18,7 / 100*	
12	Огрунтовка откосов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,206 *20,6 / 100*	
13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	100 м2 обработанной поверхности	0,206	
14	Огрунтовка откосов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,206	
15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,206	
	тяги вертикальные			
16	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,01	
17	Очистка вручную поверхности тяг от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,082 *8,2 / 100*	
18	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,09	
19	Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,09	
20	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,09	

1	2	3	4	5
21	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхностивертикальных тяг за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	
	тяги горизонтальные			
22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,016 *1,6 / 100*	
23	Очистка вручную поверхности тяг от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,145 *14,5 / 100*	
24	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,16	
25	Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,16	
26	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,16	
27	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	
	цоколь			
28	Ремонт штукатурки цоколя фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,024 *2,4 / 100*	
29	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,024	
30	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,024	
31	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,123	

1	2	3	4	5
	колонны			
32	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (колонны)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
33	Очистка вручную поверхности колонн от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,168 *16,8 / 100*	
34	Огрунтовка фасада колонн ранее окрашенных под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,186 *18,6 / 100*	
35	Шпатлевка фасада колонн ранее окрашенных под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,186	
36	Огрунтовка колонн ранее окрашенных под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,186	
37	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,186	
	Раздел 2. Проёмы			
	окна			
38	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,013	
39	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01 *1 / 100*	
40	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,013	
41	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (Отливы)	100 м	0,01	
	двери			
42	Демонтаж металлических дверных блоков	1 м2 проема	2,24	
43	Монтаж утеплённой двери	1 м2 проема	2,24	
44	Дверь металлическая утеплённая	шт	1	
	внутренние откосы			
45	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	

1	2	3	4	5
46	Очистка откосов	100 м2 расчищенной поверхности	0,03	
47	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,05	
49	Шпатлёвка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
50	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (внутри)	100 м2 покрытия	0,05	
52	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
	Раздел 3. прочие			
53	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033	
54	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Отливы	100 м	0,3	
	Раздел 4. Отмостка			
55	Разборка бетонной отмостки	100 м3 конструкций	0,11	
56	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,11	
57	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,11	
58	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0,11	
59	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,11	
	Раздел 5. Декоративные наличники			
60	Ремонт штукатурки декоративных наличников	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
61	Очистка вручную поверхности декоративных наличников от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,16	

1	2	3	4	5
62	Огрунтовка ранее окрашенных декоративных наличников под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,18	
63	Шпатлевка ранее окрашенных декоративных наличников под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,18	
64	Огрунтовка ранее окрашенных декоративных наличников под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,18	
65	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхностидекоративных наличников за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,18	

Составил: _____ / Бондулов С.В. /