

УТВЕРЖДАЮ:
Ген. директор Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области
"_____" _____ Козин А.С.
2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 9
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 1214,160 тыс. руб.
Средства на оплату труда 299,731 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2657,61 чел. час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные в т.ч.	материалы	оплаты трудо	Всего	оплаты трудо	эксплуатационные в т.ч.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Раздел 1.													
фасад													
1	ТЕР08-07-001-02 И1-Уте. Приказ. Управл. стр ойт. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	16,33	595,2 271,14	7,21	316,85	9720	4428	118	5174	50,025	816,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр61-10-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по каменю и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,53	2041,86 1106,08	1,19	934,59	1082	586	1	495	201,84	106,98
3	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,48	101,71 101,71			49				20,8	9,98
4	ТЕР15-02-036-03 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Штукатурка по сетке (по трещинам) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,48	4600,96 1122,56	73,38 4,83	3405,02	2208	539	35 2	1634	186,162	89,36
5	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	6,77	101,71 101,71			689	689			20,8	140,82
6	ТЕРр62-25-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	7,78	268,78 23,25	25,79	219,74	2091	181	201	1709	4,29	33,38
7	ТЕРр62-25-7 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	7,78	363,03 126,26	1,82	234,95	2824	982	14	1828	23,6	183,61
8	ТЕРр62-25-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	7,78	268,78 23,25	25,79	219,74	2091	181	201	1709	4,29	33,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРр62-26-4 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	7,78	743,48 79,08	95,84	568,56	5784	615	746	4423	14,59	113,51
рустованный фасад												
10	ТЕРр61-13-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,25	3682,2 1812,09	2,28	1867,83	921	453	1	467	318,47	79,62
11	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	1,96	101,71 101,71			199	199			20,8	40,77
12	ТЕРр62-25-4 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов рустованных под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	2,21	277,45 27,43	30,28	219,74	613	61	67	485	5,06	11,18
13	ТЕРр62-25-10 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов рустованных под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	2,21	384,38 147,61	1,82	234,95	849	326	4	519	27,59	60,97
14	ТЕРр62-25-4 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов рустованных под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	2,21	277,45 27,43	30,28	219,74	613	61	67	485	5,06	11,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕРp62-26-10 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов ('100 м2 окрашиваемой поверхности)	2,21	771,5 91,44	111,5	568,56	1705	202	246	1257	16,87	37,28
откосы												
16	ТЕРp61-20-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов ('100 м2 отремонтированной поверхности)	0,08	3755,53 1885,42	2,28	1867,83	300	151		149	323,4	25,87
17	ТЕРp62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов ('100 м2 расчищенной поверхности)	0,66	101,71 101,71			67	67			20,8	13,73
18	ТЕРp62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ('100 м2 обработанной поверхности)	0,74	268,78 23,25	25,79	219,74	199	17	19	163	4,29	3,17
19	ТЕРp62-25-7 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ('100 м2 обработанной поверхности)	0,74	363,03 126,26	1,82	234,95	269	93	1	175	23,6	17,46
20	ТЕРp62-25-1 И1-Уте. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ('100 м2 обработанной поверхности)	0,74	268,78 23,25	25,79	219,74	199	17	19	163	4,29	3,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕРp62-26-4 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,74	743,48 79,08	95,84	568,56	550	59	71	420	14,59	10,8
карниз												
22	ТЕРp61-22-1 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки наружных карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг)	0,18	5668,58 3203,88	2,99	2461,71	1020	577	1	442	549,55	98,92
23	ТЕРp62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,74	101,71 101,71			75	75			20,8	15,39
24	ТЕРp62-25-4 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,92	277,45 27,43	30,28	219,74	255	25	28	202	5,06	4,66
25	ТЕРp62-25-10 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,92	384,38 147,61	1,82	234,95	354	136	2	216	27,59	25,38
26	ТЕРp62-25-4 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,92	277,45 27,43	30,28	219,74	255	25	28	202	5,06	4,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕРп62-26-10 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карнизов за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,92	771,5 91,44	111,5	568,56	710	84	103	523	16,87	15,52
тяги												
Горизонтальные												
28	ТЕРп61-22-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг)	0,11	5668,58 3203,88	2,99	2461,71	624	352		272	549,55	60,45
29	ТЕРп62-41-1 Приказ Упр. строит. Липецк. обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности тяг от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,76	101,71 101,71			77	77			20,8	15,81
30	ТЕРп62-25-4 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,87	277,45 27,43	30,28	219,74	241	24	26	191	5,06	4,4
31	ТЕРп62-25-10 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,87	384,38 147,61	1,82	234,95	334	128	2	204	27,59	24
32	ТЕРп62-25-4 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,87	277,45 27,43	30,28	219,74	241	24	26	191	5,06	4,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕРp62-26-10 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,87	771,5 91,44	111,5	568,56	671	80	97	494	16,87	14,68
34	ТЕРp58-20-1 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	1,34	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49	2042	297	8	1737	41,41	55,49
Вертикальные												
35	ТЕРp61-22-1 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг)	0,14	5668,58 3203,88	2,99	2461,71	794	449		345	549,55	76,94
36	ТЕРp62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности тяг от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	1,08	101,71 101,71			110	110			20,8	22,46
37	ТЕРp62-25-4 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,22	277,45 27,43	30,28	219,74	338	33	37	268	5,06	6,17
38	ТЕРp62-25-10 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,22	384,38 147,61	1,82	234,95	469	180	2	287	27,59	33,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕРp62-25-4 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных тгя под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,22	277,45 27,43	30,28	219,74	338	33	37	268	5,06	6,17
40	ТЕРp62-26-10 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,22	771,5 91,44	111,5	568,56	941	112	136	693	16,87	20,58
цоколь												
41	ТЕРp61-10-1 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,25	2041,86 1106,08	1,19	934,59	510	277		233	201,84	50,46
42	ТЕРp62-25-7 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,25	363,03 126,26	1,82	234,95	91	32		59	23,6	5,9
43	ТЕРp62-25-1 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя и прямка под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,25	268,78 23,25	25,79	219,74	67	6	6	55	4,29	1,07
44	ТЕРp62-22-7 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя и прямка с расчиской старой краски более 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,98	636,39 295,35	16,64	324,4	624	289	16	319	53,12	52,06
балконные плиты												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕРр61-10-1 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки балконов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,1	2041,86 1106,08	1,19	934,59	204	111		93	201,84	13 20,18
46	ТЕРр62-41-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Очистка вручную поверхности балконов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,02	101,71 101,71			2	2			20,8	0,42
47	ТЕРр62-25-1 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простыми с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,12	268,78 23,25	25,79	219,74	32	3	3	26	4,29	0,51
48	ТЕРр62-25-7 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простыми с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,12	363,03 126,26	1,82	234,95	44	15		29	23,6	2,83
49	ТЕРр62-25-1 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простыми с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,12	268,78 23,25	25,79	219,74	32	3	3	26	4,29	0,51
50	ТЕРр62-26-4 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности балконов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,12	743,48 79,08	95,84	568,56	89	9	12	68	14,59	1,75
51	ТЕРр07-01-044-03 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Установка порфированных труб 20*40*2 (1 т стальных элементов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,067	9231,94 314,27	310,85	8606,82	619	21	21	577	49,105	3,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТСЦ-201-0760 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,067	8330,47		8330,47	558			558		
53	ТЕР13-03-002-04 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,042	143,64 40,79	11,48 0,11	91,37	6	2		4	6,1065	0,26
54	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,042	395,89 50,12	14,98 0,23	330,79	17	2	1	14	8,809	0,37
55	ТЕР09-05-001-01 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Монтаж экранов балконов из профлиста (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,19	265,29 208,38	47,9 1,86	9,01	50	40	9	1	37,4785	7,12
56	прайс лист	профлист толщ. 0,5 (м2)	21	56,3		56,3	1182			1182		
57	ТЕР12-01-010-01 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,045	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	272	31	1	240	129,6625	5,83
Раздел 2. Пройёмы												
окна												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТЕРр56-02-2 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,161	260,87 231,93	28,94 1,53		42	37	5		46,11	7,42
59	ТЕРр56-01-1 Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,09	911,99 659,1	252,89 14,53		82	59	23 1		128,73	11,59
60	ТЕР10-01-034-01 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,026	54599,55 1076,07	511,29 3,61	53012,19	1420	28	13	1379	196,3625	5,11
61	ТЕР10-01-034-06 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,135	79492,34 918,33	488,89 1,35	78085,12	10731	124	66	10541	167,578	22,62
62	ТЕРр58-20-1 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (примыкание к стене) (100 м)	0,12	1523,81 221,54	5,78 0,13	1286,49	183	27	1	155	41,41	4,97
63	ТЕР46-04-001-04 И1-Утв. Приказ. Управл. стр оит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Разборка кирпичных стен (1 м3)	0,37	217,84 45,81	172,03 10,61		81	17	64 4		8,24	3,05
ОТЛИВЫ НА ОКНАХ ЖИЛЬЦОВ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕРр58-20-1 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	0,34	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49	518	75	2	441	41,41	14,08
двери												
65	ТЕРр56-09-1 Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,02	1535,18 901,88	633,3 36,64		31	18	13		179,3	3,59
66	ТЕР09-04-012-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Демонтаж металлической двери (1 м2 проема) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	6,1	23,11 10,45	12,66		141	64	77		1,68	10,25
67	ТЕР09-04-012-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Монтаж утеплённой двери (1 м2 проема) (МДС36-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	6,1	51,22 17,17	22,61	11,44	312	105	138	69	2,76	16,84
68	Прайс-лист	Дверь металлическая утеплённая (шт)	2	3300		3300	6600			6600		
внутренние откосы												
69	ТЕРр61-07-1 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором армированными (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,03	4056,73 2152,8	36,1 1,9	1867,83	122	65	1	56	383,06	11,49
70	ТЕР15-04-006-03 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,03	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	1	1			7,5325	0,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	прайс лист	грунтовка (кг)	0,4	8,35		8,35	3			3		
72	ТЕР15-04-027-05 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Шпатлёвка откосов (внутри) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,03	225,43 82,32	3,48 0,03	139,63	7	2		5	13,7885	0,41
73	ТЕР15-04-007-01 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренне (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,295	925,43 274,52	16,14 0,04	634,77	273	81	5	187	50,094	14,78
Раздел 3. козырёк												
74	ТЕР13-03-004-26 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,156	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	31	4	1	26	4,4045	0,69
75	ТЕР12-01-010-01 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Устройство примыканий (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,015	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	91	10		81	129,6625	1,94
76	ТЕРp62-35-2 И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических пожарных лестниц за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,055	575,15 437,56	0,82	136,77	32	24		8	80,73	4,44
Раздел 4. Отмостка												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ТЕР06-01-015-10 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,08	2988,4 80,82	44,29 2,48	2863,29	239	6	4	229	14,536	1,16
78	ТЕР09-03-050-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж уголка 50*50*5 (100 м плитуса) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,065	137,59 85,81	31,89	19,89	9	6	2	1	14,72	0,96
79	ТСЦ-201-0760 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,025	8330,47		8330,47	208			208		
80	ТЕР06-01-001-01 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство бетонной отмостки (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,08	49148,72 1012,23	1943,66 278,78	46192,83	3932	81	155 22	3696	207	16,56
81	ТСЦ-401-0061 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-8,16	438,28		438,28	-3576			-3576		
82	ТСЦ-401-0065 И1-Уте. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) (м3)	8,16	505,52		505,52	4125			4125		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							72948	14454	2986 30	55508		2657,61
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							644704	299343	19530 388	325831		2657,61
В том числе, справочно:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
индексы 1 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,87 (Поз. 1-2, 10, 16, 22, 28, 35, 41, 45, 69, 3, 5-9, 11-15, 17-21, 23-27, 29-33, 36-40, 42-44, 46-50, 76, 4, 70, 72-73, 34, 62, 64, 51-52, 55, 66-67, 78-79, 53-54, 74, 56, 68, 71, 57, 75, 58-59, 65, 60-61,							571756	284888	16542	270324		
Накладные расходы							229358		358			
В том числе, справочно:												
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 62565) (Поз. 2, 10, 16, 22, 28, 35, 41, 45, 69)							41919					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 110343) (Поз. 3, 5-9, 11-15, 17-21, 23-27, 29-33, 36-40, 42-44, 46-50, 76)							75033					
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 2387) (Поз. 58-59, 65)							1671					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 8263) (Поз. 34, 62, 64)							5867					
69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4619) (Поз. 52, 55, 66-67, 78-79, 53-54, 74)							3188					
80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 15014) (Поз. 4, 70, 72-73, 77, 80-82)							12011					
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 404) (Поз. 63)							339					
90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3148) (Поз. 60-61)							2833					
92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 849) (Поз. 57, 75)							781					
93% = 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 91704) (Поз. 1)							85285					
99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 435) (Поз. 51)							431					
Сметная прибыль							134712					
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 172908) (Поз. 2, 10, 16, 22, 28, 35, 41, 45, 69, 3, 5-9, 11-15, 17-21, 23-27, 29-33, 36-40, 42-44, 46-50, 76)							69163					
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12928) (Поз. 4, 70, 72-73)							4783					
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 2387) (Поз. 58-59, 65)							1194					
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3148) (Поз. 60-61)							1354					
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2935) (Поз. 57, 75, 77, 80-82)							1292					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 8263) (Поз. 34, 62, 64)							4297					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 570) (Поз. 53-54, 74, 63)							274					
54% = 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 91704) (Поз. 1)							49520					
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4888) (Поз. 51-52, 55, 66-67, 78-79)							2835					
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков							257652					816,91
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							144516					530,91
Малярные работы (ремонтно-строительные)							347726					1011,82
Отделочные работы							39008					104,78
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							32194					74,54
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							4642					3,29
Строительные металлические конструкции							16500					35,17
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							632					1,32
Материалы							45698					
Кровли							3895					7,77
Проемы (ремонтно-строительные)							5494					22,6
Деревянные конструкции							77822					27,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							1304					3,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве												
Итого							31691					13
В том числе:												17,72
Материалы							1008774					2657,61
Машины и механизмы							325831					
ФОТ							19530					
Накладные расходы							299731					
Сметная прибыль							229358					
Непредвиденные затраты 2%							134712					
Итого с непредвиденными							20175					
НДС 18%							1028949					
							185211					
ВСЕГО по смете							1214160					2657,61

Составил: инженер сметчик

Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

Шлюпиков С.Н.