

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Долгов А.И.

2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Липецк, ул. Гагарина, д.9. Ремонт фасада.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
фасад				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	16,33	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,53	
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,48	
4	Штукатурка по сетке (по трещинам)	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,48	
5	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	6,77	
6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	7,78	
7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	7,78	
8	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	7,78	

1	2	3	4	5
9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,78	
рустованный фасад				
10	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,25	
11	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,96	
12	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов рустованных под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,21	
13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов рустованных под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,21	
14	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов рустованных под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,21	
15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,21	
откосы				
16	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08	
17	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,66	
18	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,74	
19	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,74	

1	2	3	4	5
20	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,74	
21	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,74	
карниз				
22	Ремонт штукатурки наружных карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтир ованной площади развернутой поверхности тяг	0,18	
23	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,74	
24	Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,92	
25	Шпатлевка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,92	
26	Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,92	
27	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карнизов за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,92	
тяги				
Горизонтальные				
28	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтир ованной площади развернутой поверхности тяг	0,11	
29	Очистка вручную поверхности тяг от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,76	

1	2	3	4	5
30	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,87	
31	Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,87	
32	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,87	
33	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,87	
34	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1,34	
Вертикальные				
35	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтир ованной площади развернутой поверхности тяг	0,14	
36	Очистка вручную поверхности тяг от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	1,08	
37	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	1,22	
38	Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	1,22	
39	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	1,22	
40	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,22	
цоколь				

1	2	3	4	5
41	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,25	
42	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,25	
43	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя и прямка под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,25	
44	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя и прямка с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,98	
балконные плиты				
45	Ремонт штукатурки балконов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,1	
46	Очистка вручную поверхности балконов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,02	
47	Огрунтовка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,12	
48	Шпатлевка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,12	
49	Огрунтовка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,12	
50	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности балконов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,12	
51	Установка порфилльных труб 20*40*2	1 т стальных элементов	0,067	
52	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,042	

1	2	3	4	5
53	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,042	
54	Монтаж экранов балконов из профлиста	100 м2	0,19	
55	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,045	

Раздел 2. Проемы

окна

56	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,161	
57	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,09	
58	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,026	
59	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,135	
60	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (примыкание к стене)	100 м	0,12	
61	Разборка кирпичной кладки стен	1 м3 кладки	0,37	

отливы на окнах жильцов

62	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,34	
----	--	-------	------	--

двери

63	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
64	Демонтаж металлической двери	1 м2 проема	6,1	
65	Монтаж утепленной двери	1 м2 проема	6,1	

внутренние откосы

66	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
67	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,03	
68	Шпатлёвка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
69	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,295	

Раздел 3. козырёк

1	2	3	4	5
70	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,156	
71	Устройство примыканий	100 м2 покрытия	0,015	
72	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических пожарных лестниц за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055	
Раздел 4. Отмостка				
73	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,08	
74	Монтаж уголка 50*50*5	100 м плинтуса	0,065	
75	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,08	

Составил:



Лесных Виталий Юрьевич