УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,расположенном по адресу: г.Липецк, ул.Коммунистическая, д.12

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	17,5	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,4	
3	Отбивка штукатурки по трещинам	100 м2	0,2	
4	Штукатурка по сетке по трещинам	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	
5	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	10,43	
6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	12,03	
7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	12,03	
8	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	12,03	
9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,03	
10	Монтаж жалюзийной решетки	1 т конструкций	0,017	

1	2	3	4	5
	Раздел 2. Откосы			
11	Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08	
12	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,63	
13	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,71	
14	Шпатлевка откосов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,71	
15	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,71	
16	Окраска откосов простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,71	
	Раздел 3. Карниз			
17	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,25	
18	Очистка вручную поверхности карнизов фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,75	
19	Огрунтовка карнизов фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,58	
20	Шпатлевка карнизов окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,58	
21	Огрунтовка карнизов фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,58	

1	2	3	4	5
22	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,58	
	Раздел 4. Цоколь,приямки			
23	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (приямки)	1 м3 кладки	1,1	
24	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (приямки)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12	
25	Ремонт штукатурки цоколя цементным раствором толщиной слоя до 20 мм (в т.ч. приямков)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,64	
26	Шпатлевка цоколя с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,64	
27	Огрунтовка цоколя (в т.ч. приямки)	100 м2 обработанной поверхности	0,64	
28	Улучшенная масляная окраска цоколя (в т.ч. приямков) с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов цоколя	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,25	
29	Монтаж конструкций крышек на приямки	1 т конструкций	0,546	
30	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,571	
31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,571	
32	Монтаж уголка 50х50 на ступени крылец	100 м плинтуса	0,4	
33	Восстановление площадок и ступеней крылец бетоном	100 м3	0,02	
	Раздел 5. Балконы			
34	Ремонт штукатурки балконных плит с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08	

1	2	3	4	5
35	Штукатурка по сетке балконных плит	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,26	
36	Очистка вручную поверхности балконных плит с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,14	
37	Огрунтовка балконных плит окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,48	
38	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,48	
39	Огрунтовка балконных плит окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,48	
40	Окраска полиакриловая балконных плит за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	
41	Демонтаж экранов балконов из оцинкованной стали	100 м2	0,56	
42	Монтаж профильных труб 20х40х2	100 м	1,2	
43	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	
44	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	
45	Монтаж экранов балконов из профилированного листа	100 м2	0,73	
46	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Отливы	100 м2 покрытия	0,112	
	Раздел 6.			
	Окна			
47	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,15	
48	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	
49	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,15	

1	2	3	4	5
50	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м отливы	100 м	0,096	
	Двери			
51	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,029	
52	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
53	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,8	
54	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8,7	
	Внутренние откосы			
55	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04	
56	Очистка откосов	100 м2 расчищенной поверхности	0,18	
57	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,22	
58	Шпатлевка откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	
59	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,22	
60	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	
	Козырек			
61	Установка металлического каркаса козырька	1 т стальных элементов	0,08	
62	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,041	
63	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,041	
64	Монтаж из профилированного листа	100 м2 покрытия	0,04	
65	Устройство примыканий из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	
66	Устройство конька	100 м2 покрытия	0,004	

1	2	3	4	5
67	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35	
68	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35	
69	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия кровли	0,086	
70	Смена обрешетки с прозорами	100 м2 сменяемой обрешетки	0,086	
71	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0,12	
72	Устройство гидроизоляции	100 м2 изолируемой поверхности	0,086	
73	Устройство примыканий	100 м2 покрытия	0,018	
74	Обшивка ветровой гладкой оцинкованной сталью	100 м2	0,024	
75	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м отливы на окнах	100 м	0,128	
	Раздел 7. Ремонт отмостки			
86	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,133	
87	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,133	

Составил: Лесных В.Ю.

Лесных Виталий Юрьевич