

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области

Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, ул. Коммунистическая д.14

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт фасада				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	18,74	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,1	
3	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,51	
4	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	11,07	
5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	12,57	
6	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	12,57	
7	Огрунтовка поверхностей грунтовкой для наружных работ	100 м2 обработанн ой поверхности	12,57	
8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	12,57	
Наружные откосы				

1	2	3	4	5
9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,051	
10	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,453	
11	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,504	
12	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,504	
13	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,504	
14	Окраска откосов простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,504	
Карниз				
15	Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,211	
16	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,32	
17	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,53	
18	Шпатлевка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,53	
19	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,53	

1	2	3	4	5
20	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,53	
Балконные плиты				
21	Ремонт штукатурки балконных плит с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,14	
22	Очистка вручную поверхности балконных плит от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,06	
23	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,2	
24	Шпатлевка балконных плит фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,2	
25	Огрунтовка балконных плит фасадов под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,2	
26	Окраска поверхности балконных плит с лесов по подготовленной поверхности полиакриловыми красками	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	
27	Разборка облицовки балконов	100 м2	0,56	
28	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1 т стальных элементов	0,18	
29	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	
30	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	
31	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,56	
32	Устройство отливов из листовой оцинкованной окрашенной стали	100 м2 покрытия	0,02	
Окна				
33	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,12	
34	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	

1	2	3	4	5
35	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,12	
36	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,03	
Внутренние откосы				
37	Ремонт штукатурки откосов внутри здания	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09	
38	Шпатлевка откосов внутри	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	
39	Покрытие поверхностей грунтовкой	100 м2 покрытия	0,09	
40	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,223	
41	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (окна жильцов)	100 м	0,463	
Двери				
42	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,057	
43	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	2	
44	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,7	
45	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	0,03	
46	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении	1 т конструкций	0,045	
47	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,045	
48	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0574	
49	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0574	
Цоколь (прямки)				
50	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,025	

1	2	3	4	5
51	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03	
52	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,03	
53	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,03	
54	Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,631	
55	Установка настила металлического	1 т конструкций	0,18	
56	Установка решеток на продухи подвала	1 т конструкций	0,12	
57	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	
58	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	
Входные козырьки				
59	Устройство каркаса из профилированной трубы 20x40	1 т стальных элементов	0,05	
60	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
61	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
62	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа	100 м2 покрытия	0,031	
63	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,01	
64	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,391	

1	2	3	4	5
Ремонт отмостки				
65	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,08	
66	Устройство бетонной отмостки	100 м ³ бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,118	
Ремонт ступеней				
67	Разборка ступеней	1 м ³	0,3	
68	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м плитуса	0,43	
69	Ремонт входных групп	100 м ³ бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,01	

Составил:



Борисов Е.В.