

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Долгов А.И.

" 2015 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Липецк, пл. Константиновой, д.5. Ремонт фасада.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Цоколь и вход в подъезд				
1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,53	
2	Ремонт штукатурки цоколя и входа в подъезд по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,53	
3	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя и входа в подъезд под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,53	
4	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя и входа в подъезд под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,53	
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя и входа в подъезд с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,62	
Раздел 2. Стены фасада				
6	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	14,6	
7	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3,6	
8	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (существующий)	100 м	1,65	
9	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	-188,9	
10	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	2,1	

1	2	3	4	5
11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2,1	
12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,1	
13	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,3	
14	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,3	
15	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,3	
16	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	7,56	
17	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	9,96	
18	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	9,96	
19	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	9,96	
20	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,96	
Раздел 3. Карниз				
21	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,08	
22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,08	

1	2	3	4	5
23	Шпатлевка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,08	
24	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,2	
25	Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,28	
26	Шпатлевка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,28	
27	Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,28	
28	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карниза сложного за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,28	
29	Устройство отливов	100 м2 покрытия	0,01	
Раздел 4. Тяги горизонтальные				
30	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,4	
31	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,4	
32	Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,4	
33	Очистка вручную поверхности тяг от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,96	
34	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,36	

1	2	3	4	5
35	Шпатлевка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,36	
36	Огрунтовка ранее окрашенных тяг под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,36	
37	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,36	
38	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1,11	
Раздел 5. Балконные плиты				
39	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	62	
40	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62	
41	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62	
42	Демонтаж экранов балконов из оц. листа	100 м2	0,48	
43	Монтаж каркаса из порфилевой трубы (40*20)	100 м плинтуса	1,16	
45	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41	
46	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,41	
47	Монтаж экранов балконов из профлиста	100 м2	0,62	
Раздел 6. Декоративные элементы фасада				
48	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,09	
49	Ремонт штукатурки декоративных элементов фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09	
50	Шпатлевка ранее окрашенных декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,09	

1	2	3	4	5
51	Очистка вручную поверхности декоративных элементов фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищен ой поверхности	0,44	
52	Огрунтовка ранее окрашенных декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработан ной поверхности	0,53	
53	Шпатлевка ранее окрашенных декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработан ной поверхности	0,53	
54	Огрунтовка ранее окрашенных декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработан ной поверхности	0,53	
55	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности декоративных элементов фасадов 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,53	
Раздел 7. Окна				
56	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04	
57	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,08	
58	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,09	
59	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,555	
60	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,14	
61	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработан ной поверхности	0,14	
62	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищен ой поверхности	0,33	
63	Огрунтовка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработан ной поверхности	0,47	

1	2	3	4	5
64	Шпатлевка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	100 м2 обработанной поверхности	0,47	
65	Огрунтовка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,47	
66	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов наружных простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,47	
67	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05	
68	Шпатлёвка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
69	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,05	
70	Очистка откосов	100 м2 расчищенной поверхности	0,04	
71	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	
72	Демонтаж оконных блоков круглых и арочных	100 коробок	0,04	
73	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей круглых и арочных	100 м2 проемов	0,03	
74	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,012	
75	Шпатлёвка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012	
76	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,012	
77	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренних	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	

1	2	3	4	5
78	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,01	
79	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные)	100 м2 обработанн ой поверхности	0,01	
80	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные)	100 м2 обработанн ой поверхности	0,017	
81	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные)	100 м2 обработанн ой поверхности	0,017	
82	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные)	100 м2 обработанн ой поверхности	0,017	
83	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 2 раза с земли и лесов (наружные)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,017	
Раздел 8. Входная группа				
84	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,122	
85	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	0,132	
86	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении	1 т конструкций	0,16	
87	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,21	
88	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,21	
89	Установка утепленной двери	1 м2 проема	12,2	
Раздел 9. Козырьки над подъездами				
90	Разборка мет. козырька	100 м2 покрытия кровли	0,017	
91	Монтаж покрытия козырька из мет. листа толщ. 2мм	1 т конструкций	0,08	

1	2	3	4	5
92	Монтаж каркаса козырька из профильной трубы (40*20)	1 т конструкций	0,04	
93	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,04	
94	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
95	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
Раздел 10. Пряжки				
96	Ремонт кирпичной кладки стен прямков	1 м3 кладки	0,32	
97	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,08	
98	Шпатлевка ранее окрашенных прямков под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,08	
99	Огрунтовка ранее окрашенных прямков под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,08	
100	Простая масляная окраска ранее окрашенных прямков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,23	
101	Монтаж конструкций люков, покрытия прямков	1 т конструкций	0,09	
102	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
103	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
Раздел 11. Пожарная лестница				
104	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033	
Раздел 12. Входы в подъезд и отмостка				
105	Ремонт кирпичной кладки входов	1 м3 кладки	1,2	

1	2	3	4	5
106	Обрамление ступеней угловой сталью (50*50*5)	100 м плинтуса	0,12	
107	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1	
108	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,1	
109	Разборка бетонной отмостки	100 м3 конструкций	0,11	
110	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,11	
111	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,1	
112	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	10	
113	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,11	

Составил:

Ефемия /Тосменова Е.Я./