УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
распололоженного по адресу: г.Липецк, ул. А.Макарова, д.20
капитальный ремонт фасада

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
	Цоколь			
1	Ремонт штукатурки стен цоколя цементным раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,441	
2	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,441	
3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов цоколя	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1025	
	Деформационный шов			
4	Ремонт деформационного шва	100 м восстановленной герметизации стыков	0,2342	
5	Установка нащельников на деформационный шов	100 м2 покрытия	0,1405	
	Козырьки			
6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04	
7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,04	
8	Очистка вручную поверхности фасадов	100 м2 расчищенной поверхности	0,0269	

1	2	3	4	5
9	Огрунтовка козырька фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0669	
10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0669	
11	Огрунтовка козырька фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0669	
12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0669	
13	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытия	0,084	
14	Устройство примыканий из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,024	
	Окна			
15	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,12	
16	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,3	
17	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,3	
18	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (фрамуги)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,27	
19	Шпатлевка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	
20	Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,27	
21	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	
22	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали отливы	100 м2 покрытия	0,0432	

1	2	3	4	5
23	Монтаж решеток на окна подъездные	1 т конструкций	0,0543	
	Входные двери			
24	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых мет дверей	100 м2 поверхности	0,066	
25	Плиты или маты теплоизоляционные	м3	0,33	
26	Монтаж металлического листа с ЛКП	1 т конструкций	0,026	
	Окраска металлических поверхностей на фасаде (пож.лестницы, трубы, пристройки)			
27	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	31,3	
28	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,313	
29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,313	
	Балконы			
30	Ремонт штукатурки балколнных плит снизу по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,135	
31	Шпатлевка балконных плит фасадов под окраску с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,135	
32	Очистка вручную поверхности балконных плит от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,243	
33	Огрунтовка балконных плит фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,378	
34	Шпатлевка балконных плит фасадов под окраску с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,378	

1	2	3	4	5
35	Огрунтовка балконных плит фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,378	
36	Окраска по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,378	
37	Демонтаж экранов балконов из оцинкованной стали	100 м2	1,728	
38	Монтаж профильной трубы 20х40х2	1 т стальных элементов	0,932	
39	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6048	
40	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6048	
41	Монтаж экранов из профлированного листа	100 м2	0,6048	
	Отмостка			
42	Разборка асфальтовых покрытий	100 м3 конструкций	0,1313	
43	Устройство основания под отмостку песчаного	10 м3 основания	0,1313	
44	Устройство сетки	1 т	0,25	
45	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,1313	

Составил: _____ Иванов П.Г.