

**УТВЕРЖДАЮ:**

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта  
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Долгов АИ

2016 г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1**

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
г. Липецк, ул. Гагарина, д.77. Ремонт фасада.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>				
фасад				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	25,35	
2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	16,78	
3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	16,78	
4	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	16,78	
5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	16,78	
6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	16,78	
7	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	10	
8	Установка решеток на продухи чердака площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	81	
9	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,05	

1	2	3	4	5
10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
откосы				
11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,07	
12	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,12	
13	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,19	
14	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,19	
15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,19	
16	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,19	
карниз				
17	Заделка швов между плитами цементным раствором	10 м трещин	6,9	
18	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,824	
19	Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,824	
20	Шпатлевка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,824	
21	Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,824	

1	2	3	4	5
22	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карнизов за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,824	
тяги (карнизы, клумбы под окнами)				
23	Улучшенная штукатурка карнизов, клумб под окнами цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5	
24	Разборка повреждённых клумб	1 м3	0,4	
25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2 покрытия	0,5	
26	Шпатлёвка карнизов, клумб под окнами	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	
27	Окраска карнизов, клумб под окнами с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	
цоколь				
28	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,5	
29	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,5	
30	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя и приямка под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,5	
31	Улучшенная масляная краска ранее окрашенного цоколя и приямка с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,03	
32	Монтаж решёток на продухи	1 т конструкций	0,08	
33	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	
34	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	
балконные плиты				

1	2	3	4	5
35	Ремонт штукатурки балконов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,05	
36	Очистка вручную поверхности балконов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> расчищенной поверхности	0,254	
37	Огрунтовка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	0,304	
38	Шпатлевка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	0,304	
39	Огрунтовка ранее окрашенных балконов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	0,304	
40	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности балконов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,304	
41	Демонтаж экранов балконов из профлиста	100 м <sup>2</sup>	2,73	
42	Установка порфильных труб 20*40*2	1 т стальных элементов	1,22	
43	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,77	
44	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,77	
45	Монтаж экранов балконов из профлиста	100 м <sup>2</sup>	2,73	

## Раздел 2. Проёмы

окна

46	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м <sup>2</sup> оконных переплетов	0,5	
47	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,2	
48	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup> проемов	0,034	
49	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> двухстворчатых	100 м <sup>2</sup> проемов	0,47	

1	2	3	4	5
50	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м отливы на окнах жильцов	100 м	0,26	
51	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м двери	100 м	1	
52	Демонтаж металлической двери	1 м2 проема	12,7	
53	Монтаж утеплённой двери	1 м2 проема	12,7	

внутренние откосы

54	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,183	
55	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,61	
56	Шпатлёвка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,61	
57	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,61	

Раздел 3. козырёк

58	Ремонт штукатурки козырька по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,043	
59	Очистка вручную поверхности козырька от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,034	
60	Огрунтовка ранее окрашенного козырька под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,077	
61	Шпатлевка ранее окрашенного козырька под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,077	
62	Огрунтовка ранее окрашенного козырька под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,077	
63	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности козырька простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,077	

1	2	3	4	5
64	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,077	
65	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,077	
66	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,1	
67	Монтаж опорных стоек из трубы 80*80*4	1 т конструкций	0,224	
68	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,077	
69	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,077	
70	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,05	

#### Раздел 4. Отмостка

71	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,161	
72	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,23	

#### Раздел 5. Входные группы

73	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,012	
74	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,006	
75	Обрамление стальным уголком 50*50*3	100 м плинтуса	0,22	

#### Раздел 6. Деформационные швы

76	Ремонт и восстановление герметизации деформационного шва наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,6	
77	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (нащельник)	100 м2 покрытия	0,09	
78	Монтаж решеток на окна подъезда	1 т конструкций	0,48	
79	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	

1	2	3	4	5
80	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,16	
<b>Раздел 7. Пожарная лестница</b>				
81	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,14	

Составил:

*Бондарев Борис Евгеньевич*