УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ А.И. Долгов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:г.Липецк, ул.Краснозаводская,д.5

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	23,72	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,59	
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,3	
4	Штукатурка по сетке	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,3	
5	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	13,3	
6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	16,19	
7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	16,19	
8	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	16,19	
9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	16,19	

1	2	3	4	5
10	Жалюзийная решетка на фронтоне	1 т конструкций	0,015	
11	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	
12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	
	Раздел 2. Наружные откосы			
13	Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	
14	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,97	
15	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,09	
16	Шпатлевка откосов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,09	
17	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,09	
18	Окраска откосов простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,09	
	Раздел 3. Карниз			
19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,33	
20	Очистка вручную поверхности карнизов фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,88	

1	2	3	4	5
21	Огрунтовка карнизов фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,2	
22	Шпатлевка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,2	
23	Огрунтовка карнизов фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,2	
24	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карнизов за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2	
	Раздел 4. Тяги			
25	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,154	
26	Очистка вручную поверхности тяг фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,44	
27	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,59	
28	Шпатлевка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,59	
29	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,59	
30	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности тяг фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,59	
	Цоколь (приямки)			
31	Ремонт штукатурки цоколя цементным раствором толщиной слоя до 20 мм (в т.ч. приямков)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,64	

1	2	3	4	5
32	Шпатлевка цоколя с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,64	
33	Огрунтовка цоколя (в т.ч. приямки)	100 м2 обработанн ой поверхности	0,64	
34	Улучшенная масляная окраска цоколя (в т.ч. приямков) с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов цоколя	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2	
35	Ремонт кирпичной кладки приямков	1 м3 кладки	0,37	
36	Улучшенная штукатурка приямков фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,12	
37	Монтаж конструкций крышек на приямки	1 т конструкций	0,32	
38	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,18	
39	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,18	
40	Монтаж решеток на продухи	1 т конструкций	0,015	
41	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,01	
42	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,01	
	Раздел 5. Ремонт балконов			
43	Демонтаж облицовки балконов	100 м2	1,14	
44	Ремонт штукатурки балколнных плит снизу по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,5	
45	Очистка вручную поверхности балконных плит с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,18	

1	2	3	4	5
46	Огрунтовка балконных плит окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,68	
47	Шпатлевка балконных плит под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,68	
48	Огрунтовка балконных плит простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,68	
49	Окраска полиакриловая балконных плит за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,68	
50	Монтаж профильных труб 20х40х2	100 м	0,51	
51	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	
52	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	
53	Монтаж экранов балконов из профилированного листа	100 м2	1,14	
54	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Отливы	100 м2 покрытия	0,29	
	Раздел 6.			
	Окна			
55	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,13	
56	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,07	
57	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,017	
58	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,113	
59	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,11	
	Двери			
60	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	11	

1	2	3	4	5
61	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	11	
62	Дверь металлическая утепленная	шт	4	
	Внутренние откосы			
63	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,085	
64	Шпатлевка откосов внутри	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	
65	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,21	
66	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% внутри	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	
	Пожарная лестница			
67	Окраска масляными составами ранее окрашенных пожарных лестниц за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	
	Отливы на окна жильцов			
68	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,61	
	Раздел 7. Ремонт отмостки			
69	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,144	
70	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,23	
	Раздел 8. Ремонт входных групп			
71	Армирование	1 т	0,02	
72	Бетоннирование	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,015	
73	Обрамление ступеней 50х50х3	100 м плинтуса	0,3	

Составил: Лесных В.Ю.