УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, ул. Парковая д.3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
	Ремонт простого фасада			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18,8	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,6	
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	9,453	
4	Огрунтовка поверхностей для наружных работ	100 м2 обработанной поверхности	11,05	
5	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	11,05	
6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску полиакриловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	11,17	
7	Окраска полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,17	
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,131	
9	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	5	

1	2	3	4	5
	Ремонт фасада рустованного			
10	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,4	
11	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,2	
12	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,6	
13	Шпатлевка фасада под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,6	
14	Огрунтовка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,6	
15	Окраска карниза полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6	
	Карниз			
16	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	
17	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,628	
18	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,028	
19	Шпатлевка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,028	
20	Огрунтовка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,028	

1	2	3	4	5
21	Окраска карниза полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,028	
	Лепнина - архитектурные элементы			
22	Штукатурка по сетке	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,071	
23	Очистка вручную от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,83	
24	Огрунтовка с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,92	
25	Шпатлевка под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,991	
26	Огрунтовка под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,991	
27	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,991	
	Лепнина - архитектурные розетки			
28	Штукатурка по сетке	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03	
29	Очистка вручную от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,1	
30	Огрунтовка с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,1	
31	Шпатлевка под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,1	

1	2	3	4	5
32	Огрунтовка под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,1	
33	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
	Откосы			
34	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	
35	Очистка вручную поверхности откосов прямолинейных от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,9	
36	Огрунтовка откосов прямолинейных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,9	
37	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,9	
38	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,9	
39	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности полиакриловая за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9	
	Цоколь			
40	Штукатурка по сетке	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,542	
41	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,542	
42	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,542	

1	2	3	4	5
43	Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,36	
	Окна			
44	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,24	
45	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,1	
46	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,016	
47	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,24	
48	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	
49	Шпатлевка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	
50	Покрытие поверхностей грунтовкой "Бетоноконтакт"	100 м2 покрытия	0,12	
51	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	
	Входные двери			
52	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03	
53	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,09	
54	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	0,0614	
55	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении	1 т конструкций	0,09	
56	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09	
57	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8,8	
58	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	

1	2	3	4	5
59	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	
60	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
61	Шпатлевка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
62	Покрытие поверхностей грунтовкой "Бетоноконтакт"	100 м2 покрытия	0,03	
63	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
	Балконы			
64	Ремонт штукатурки балконных плит снизу цементным раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	
65	Очистка вручную поверхности балконных плит от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,257	
66	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,357	
67	Шпатлевка балконных плит фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,357	
68	Огрунтовка балконных плит фасадов под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,357	
69	Окраска поверхности балконных плит с лесов по подготовленной поверхности полиакриловыми красками	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,357	
	Экраны балконов			
70	Разборка облицовки балконов	100 м2	0,3	
71	Монтаж каркаса из профильной трубы 20х40х2	1 т стальных элементов	0,305	

1	2	3	4	5
72	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	
73	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	
74	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	0,42	
75	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали отливы	100 м2 покрытия	0,05	
76	Устройство примыканий до 600 мм	100 м примыканий	0,06	
77	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1	
78	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	0,2	
	Отмостка			
79	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,07	
80	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,07	
81	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,1	
82	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,16	
	Ремонт ступеней			
83	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,16	
	Пожарная лестница			
84	Окраска масляными составами ранее окрашенных пожарных лестниц за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	

Составил: Сергеева Н. А.

ФОНД капитального ремонта Липецкой области инженер по технической документации Сергеева Наталья Александровна