УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____Долгов А.И.
"____"_____2015 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д.21. Ремонт системы отопления.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт системы теплоснабжения			
	Розлив			
1	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,778	
2	Установка воздухосборников наружным диаметром 325 мм	1 шт.	1	
3	Смена отдельных участков трубопроводов 50 мм	100 м трубопровода	0,4	
4	Смена отдельных участков трубопроводов 40 мм	100 м трубопровода	0,48	
5	Смена отдельных участков трубопроводов 32 мм	100 м трубопровода	0,36	
6	Смена отдельных участков трубопроводов 25 мм	100 м трубопровода	0,18	
7	Смена отдельных участков трубопроводов 20 мм	100 м трубопровода	0,275	
8	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	100 м трубопровода	1,695	
9	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,334	
10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,334	
11	Изоляция трубопроводов	10 м трубопровода	21,1	
12	Прокладка полипропиленовых трубопроводов диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0,35	
13	Прокладка полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,48	

1	2	3	4	5
14	Прокладка полипропиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,12	
15	Прокладка полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,06	
16	Разборка бетонных полов	1 м3	0,1	
17	Устройство бетонных полов	1 м3 подстилающего слоя	0,1	
	Стояки отопления.			
18	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	0,42	
19	Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,42	
20	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,42	
21	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,44	
22	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,38	
23	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	2,06	
24	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,76	
25	Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,822	
26	Заделка отверстий в перекрытиях деревянных до 25мм	1 м3 заделки	0,05	
	Лестничная клетка			
27	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм	100 м трубопровода	0,27	
28	Демонтаж конвекторов	100 экм	0,024 *2,4/100*	
29	Установка конвекторов	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,03584	
30	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
32	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,27	

1	2	3	4	5
33	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	0,07	
34	Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,07	
35	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,07	

Составил: Васп / Лесных В. Ю. /