**УТВЕРЖДАЮ:**
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____Долгов А.И.
"____"_____2015 г.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №6

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д.21. Ремонт системы водоотведения.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Раздел 1. Ремонт выпусков** | | | |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,005 | |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,25 | |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,125 | |
| 4 | Пробивка проемов в конструкциях из камня (расширение) | 1 м3 | 0,15 | |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,1 | |
| 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,125 | |
| 7 | Заделка сальников | 1 сальник | 4 | |
| 8 | Обратная засыпка грунта | 100 м3 грунта | 0,24 | |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,015 | |
| 10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,01 | |
| 11 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,01 | |
| | **Раздел 2. Лежак** | | | |
| 12 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,29 | |
| 13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,29 | |
| 14 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0,14 | |
| 16 | Устройство дощатых полов | 100 м2 покрытия | 0,14 | |
| 17 | Настилка ДВП | 100 м2 покрытия | 0,14 | |
| 18 | Масляная окраска полов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 | |
| 19 | Пробивка в бетонных стенах отверстий площадью до 500 см2 (расширение) | 100 отверстий | 0,05 | |
| 20 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 | |
| | Стояки | | | |
| 21 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,43 | |
| 22 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,64 | |
| 23 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,32 | |
| 24 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,32 | |
| 25 | Смена унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,16 | |
| 26 | Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,04 | |
| 27 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ.40мм | 100 м2 стяжки | 0,04 | |
| 28 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,17 | |
| 29 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,12 | |
| 30 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,25 | |
| 31 | Установка зонтов диаметром до 150 мм | 1 зонт | 3 | |

Составил: /Лесных В.Ю./