УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____Долгов А.И.
"_____"_____2015 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д.21. Ремонт фундамента.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
1	Ремонт штукатурки стен приямков	100 м2 отремонтированной поверхности	0,038	
2	Шпатлевка ранее окрашенных стен приямков под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,038	
3	Огрунтовка ранее окрашенных стен приямков под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,038	
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен приямков с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,108	
5	Демонтаж металлических решеток приямков	1 т металлических изделий	0,06	
6	Установка металлических решеток приямков (с их окраской)	1 т металлических изделий	0,06	
7	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
8	Кладка стен приямков	1 м3 кладки	1,8	
9	Установка сеток на продухи	10 м2	0,448	
10	Разборка отмостки	100 м3 конструкций	0,064	
11	Устройство оснований песчаных	1 м3 основания	3,2	
12	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,091	

Составил: /Лесных В.Ю./