УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.
"____"_____2015 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д.21. Ремонт системы горячего водоснабжения.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт системы горячего водоснабжения				
1	Прокладка стальных труб диаметром 32мм	100 м трубопровода	0,15	
2	Прокладка стальных труб диаметром 25мм	100 м трубопровода	0,25	
3	Прокладка стальных труб диаметром 20мм	100 м трубопровода	0,64	
4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	1,04 *104/100*	
5	Огрунтовка труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
6	Окраска труб за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
7	Изоляция труб	10 м трубопровода	10,4 *104/10*	
Стояки				
8	Разборка трубопроводов стальных диаметром до 20мм	100 м трубопровода	0,41	
9	Прокладка ПП трубопроводов диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,65	
10	Прокладка ПП трубопроводов диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,16	
11	Прокладка стальных труб диаметром 32мм	100 м трубопровода	0,27	
12	Огрунтовка труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,049	

1	2	3	4	5
13	Окраска труб за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,049	
14	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	0,23	
15	Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,23	
16	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,23	
17	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0,06	

Составил: (Лежих В.Ю.)