УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.
"_____" _____ 2015 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д.21. Ремонт крыши.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт крыши			
1	Смена обделок из листовой стали (конек, ендова)	100 м	1,45	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых листов	100 м2 покрытия кровли	8,92	
3	Разборка пароизоляции	100 м2 изолируемой поверхности	8,92	
4	Смена обрешетки с прозорами из досок	100 м2 сменяемой обрешетки	3,57	
5	Смена обрешетки сплошной	100 м2 сменяемой обрешетки	0,35	
6	Разборка слуховых окон	100 окон	0,06	
7	Смена примыканий к слуховому окну	100 м	0,3	
8	Смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,52	
9	Смена подкосов	1 шт.	5	
10	Смена мауэрлата	100 м	0,12	
11	Устройство гидроизоляции	100 м2 изолируемой поверхности	8,92 *892 / 100*	
12	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (без вычета пустот)	1,6	
13	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	0,504	
14	Монтаж каркаса вентшахт	100 м плинтуса	2,27	
15	Обшивка вентшахт профилированным листом с ЛКП	100 м2	0,44	
16	Утепление вентшахт	100 м2 поверхности	0,63	
17	Обшивка вентшахт гладкой оцинк.сталью	100 м2	0,63	
18	Установка колпаков на вентиляционные шахты	10 шт.	0,7	
19	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	
20	Монтаж профилированного листа с ЛКП	100 м2 покрытия	8,92	

1	2	3	4	5
21	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,92	
22	Покрытие свеса декораимвно-защитной пропиткой типа "Пинотекс"	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,92	
23	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,8	

Составил: / Лесных В.Ю. /