УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, ул. Липецк-2, д.20

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	22,4	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,35	
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	13,45	
4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	13,45	
5	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	13,45	
6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой для наружных работ	100 м2 обработанной поверхности	13,45	
7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,45	
	Наружные откосы			
8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,23	

1	2	3	4	5
9	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,943	
10	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,173	
11	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,173	
12	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,173	
13	Окраска откосов простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,173	
	Карниз			
14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,25	
15	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,072	
16	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,322	
17	Шпатлевка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,322	
18	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,322	
19	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,322	
	Тяги			

1	2	3	4	5
20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,15	
21	Очистка вручную поверхности тяг фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,682	
22	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,988	
23	Шпатлевка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,988	
24	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,988	
25	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности тяг фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,988	
26	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Отливы	100 м2 покрытия	0,37	
	Цоколь (приямки)			
27	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,24	
28	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,96	
29	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,96	
30	Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,96	
	Ремонт балконов			
31	Разборка облицовки балконов	100 м2	2,24	

1	2	3	4	5
32	Ремонт штукатурки балколнных плит снизу по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,35	
33	Очистка вручную поверхности балконных плит от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,34	
34	Огрунтовка балконных плит под окраску простых с лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,69	
35	Шпатлевка балконных плит под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,69	
36	Огрунтовка балконных плит под окраску простых с лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,69	
37	Окраска балконных плит простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,69	
38	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(профильная труба 20х40х2)	1 т стальных элементов	0,95	
39	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,94	
40	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,94	
41	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	2,24	
	Входные козырьки			
42	Устройство каркаса из профилированной трубы 20х40	1 т стальных элементов	0,2	
43	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	
44	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	
45	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа	100 м2 покрытия	0,36	

1	2	3	4	5
46	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,03	
	Пожарная лестница			
47	Окраска масляными составами ранее окрашенных пожарных лестниц за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
	Ремонт отмостки			
48	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,163	
49	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	1,63	
	Деформационные швы			
50	Ремонт и восстановление деформационного шва наружных стен с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м	0,3	

Составил: Иванов П.О.