

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Долгов А.И.

2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Капитальный ремонт общего имущества в многоэтажном доме, расположенному по адресу:
Липецкая область, Липецкий район, с. Троицкое, ул. Октябрьская, д.89. Ремонт крыши.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж				
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	4,92	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,132	
3	Демонтаж воронок сливных диаметром 100 мм	1 воронка	0,02	
Раздел 2. Монтажные работы				
4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (между плитами парапета)	100 м2 стяжки	0,01	
5	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 100мм) (между плитами парапета)	100 м2 стяжки	0,01	
6	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ.15мм	100 м2 стяжки	4,92	
7	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщ.30мм	100 м2 стяжки	4,92	
8	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,92	
9	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4,92	
10	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 до 50мм	100 м2 стяжки	4,92	
11	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровля, парапет)	100 м2 кровли	4,92	
12	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	4,92	
13	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентшахтам и выходам высотой более 600 мм с одним фартуком (выход на крышу)	100 м примыканий	0,08	
14	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,18	
15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,28	
16	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	1 воронка	2	
Раздел 3. Ремонт выхода на кровлю				

1	2	3	4	5
17	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0081	
18	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (выход)	1 м2 проема	0,81	
19	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,54	
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	
21	Ремонт штукатурки выхода по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	
22	Огрунтовка ранее окрашенного выхода под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,12	
23	Шпатлевка ранее окрашенного выхода под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,12	
24	Огрунтовка ранее окрашенного выхода под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,12	
25	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности выхода простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	

Раздел 4. Ремонт балконных козырьков

26	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,34	
27	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ.15мм	100 м2 стяжки	0,34	
28	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщ.30мм	100 м2 стяжки	0,34	
29	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	
30	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,34	
31	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 до 50мм	100 м2 стяжки	0,34	
32	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,34	

1	2	3	4	5
33	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,34	
34	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,34	
35	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,132	

Раздел 5. Вентшахты

36	Ремонт штукатурки вентшахт по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,005	
37	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62	
38	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62	
39	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	1	
40	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 3-х	1 колпак	1	
41	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	2	
42	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 6	1 колпак	2	
43	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,8	
44	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 до 6	10 шт.	0,8	
45	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (сущ. колпаки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	

Раздел 6. Ограждение кровли

46	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38	
----	---	---------------------------------	------	--

Раздел 7. Входные козырьки

47	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,09	
48	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ.15мм	100 м2 стяжки	0,09	
49	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщ.30мм	100 м2 стяжки	0,09	
50	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	

1	2	3	4	5
51	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,09	
52	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 до 50мм	100 м2 стяжки	0,09	
53	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,09	
54	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,09	
55	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,08	
56	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,02	
57	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1 т стальных элементов	0,04	
58	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	
59	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	
60	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,04	

Составил

