УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.
"____" _____2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу:
Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Крупской, д.34. Ремонт крыши.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,82	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конька)	100 м труб и покрытий	0,52	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания)	100 м труб и покрытий	0,36	
	Раздел 2. Монтажные работы			
4	Смена обрешетки с прозорами из досок	100 м2 сменяемой обрешетки	3,1	
5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,72	
6	Укладка контрбруса	1 м3 древесины в конструкции	1	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,4	
8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ендов и примыканий)	100 м2 покрытия	0,374	
9	Устройство слуховых окон с установкой решётки	1 слуховое окно	1	
10	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,82	
11	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	3,82	
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,171	
13	Обивка слуховых окон профилированным листом	100 м2 проемов	0,05	
14	Монтаж стального профиля на вентшахты	100 м плинтуса	2,31	
15	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентшахт	100 м2 поверхности	0,37	

1	2	3	4	5
16	Обшивка вентшахт профилированным листом с ЛКП	100 м2	0,16	
17	Облицовка вытяжных труб стальным оцинкованным листом	100 м2	0,37	
18	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (слуховые окна, вентшахты)	100 м2 покрытия	0,42	
19	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,82	
20	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	6	
21	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,56	

Составил:

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____Долгов А.И.

"____"_____2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу:
Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Крупской, д.34. Ремонт крыши.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,82	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конька)	100 м труб и покрытий	0,52	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания)	100 м труб и покрытий	0,36	
	Раздел 2. Монтажные работы			
4	Смена обрешетки с прозорами из досок	100 м2 сменяемой обрешетки	3,1	
5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,72	
6	Укладка контрбруса	1 м3 древесины в конструкции	1	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,4	
8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ендов и примыканий)	100 м2 покрытия	0,374	
9	Устройство слуховых окон с установкой решётки	1 слуховое окно	1	
10	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,82	
11	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	3,82	
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,171	
13	Обивка слуховых окон профилированным листом	100 м2 проемов	0,05	
14	Монтаж стального профиля на вентшахты	100 м плинтуса	2,31	
15	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентшахт	100 м2 поверхности	0,37	

1	2	3	4	5
16	Обшивка вентшахт профилированным листом с ЛКП	100 м2	0,16	
17	Облицовка вытяжных труб стальным оцинкованным листом	100 м2	0,37	
18	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (слуховые окна, вентшахты)	100 м2 покрытия	0,42	
19	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,82	
20	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	6	
21	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,56	

Составил: