УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

"____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. А. Гайтеровой, д.25. Капитальный ремонт системы теплоснабжения.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Верхний розлив			
	Лестничные клетки			
1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	0,46	
	Изоляционные работы			
2	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49	
3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49	
4	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	1,29	
5	Изоляция трубопроводов трубками	10 м трубопровода	24,6	
	Раздел 2. Нижний розлив подвал			
6	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,05	
7	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм	100 м трубопровода	0,58	
8	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,13	
	Нижний розлив 1 этаж (обратка)			
9	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,083	
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0,083	
11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1,39	

1	2	3	4	5
12	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,74	
13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,24	
14	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,5	
15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	1,39	
	Стояки			
16	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	4,74	
17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	4,74	
18	Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0888	
19	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1708	
20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1708	
21	Разборка бетонных полов	1 м3	4,8	
22	Устройство полов бетонных	1 м3 подстилающего слоя	1,2	

Составил: