

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области

Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, ул. Космонавтов д.31/3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт фасада				
Откосы наружные				
1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,024	
2	Очистка вручную поверхности откосов прямолинейных от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,216	
3	Огрунтовка откосов прямолинейных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,24	
4	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,24	
5	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,24	
6	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности полиакриловая за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	
Цоколь				
7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2,13	
8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,13	

1	2	3	4	5
9	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	2,13	
10	Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	4,32	
11	Установка решеток на продухи	1 т конструкций	0,25	
12	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,05	
13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,05	
Ремонт входа в подвал				
14	Разборка кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,064	
15	Устройство кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,064	
16	Устройство примыканий к стене	100 м2 покрытия	0,09	
17	Демонтаж м/конструкций кровли входа в подвал	1 т конструкций	0,224	
20	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1 т стальных элементов	0,304	
21	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,44	
22	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,44	
Экраны балконов				
23	Разборка облицовки балконов	100 м2	5,3	
24	Очистка вручную поверхности балконных плит от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенн ой поверхности	0,41	
25	Огрунтовка балконных плит фасадов под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,41	

1	2	3	4	5
26	Шпатлевка балконных плит фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,41	
27	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,41	
28	Окраска поверхности балконных плит с лесов по подготовленной поверхности полиакриловыми красками	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,41	
29	Монтаж каркаса из профильной трубы 20х40х2	1 т стальных элементов	2	
30	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,2	
31	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,2	
32	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	5	
Окна				
33	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,82	
34	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,3	
35	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,067	
36	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,76	
37	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,42	
38	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,32	
39	Шпатлёвка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,32	
40	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,32	

1	2	3	4	5
41	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренних	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,07	
42	Установка решеток на окна	1 т конструкций	0,45	
43	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	
44	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	
Входные двери				
45	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	0,18	
46	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении	1 т конструкций	0,29	
47	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
48	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
Деформационные швы				
49	Ремонт и восстановление деформационного шва наружных стен с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м	0,59	
50	Монтаж стальных накладок	100 м2 покрытия	0,088	
Козырьки				
51	Устройство стоек из профильной трубы 80x80x4	1 т стальных элементов	0,42	
52	Разборка железобетонных конструкций	1 м3	0,88	
53	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	
54	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	

1	2	3	4	5
55	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (стойки козырька)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,33	
56	Ремонт штукатурки входных козырьков площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	
57	Очистка вручную поверхности козырьков от красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,27	
58	Огрунтовка под окраску красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,39	
59	Шпатлевка с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,39	
60	Огрунтовка под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,39	
61	Окраска по подготовленной поверхности полиакриловыми красками	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39	
62	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов в два слоя	100 м2 покрытия	0,47	
63	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,656	
64	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,186	
65	Устройство мелких покрытий	100 м2 покрытия	0,15	
Отмостка				
66	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,231	
67	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в деле	0,344	
Ремонт ступеней				
68	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,112	
69	Армирование	1 т	0,016	

1	2	3	4	5
70	Ремонт входных групп	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,01	

Составил:

Богданов С.В.