

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области

Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, ул. Вермишева д.7

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт фасада				
Ремонт простого фасада				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	21,6	
2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	9,84	
3	Огрунтовка поверхностей для наружных работ	100 м2 обработанн ой поверхности	9,84	
4	Шпатлевка стен	100 м2 обработанн ой поверхности	9,84	
5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску полиакриловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	9,84	
6	Окраска полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	9,84	
Откосы				
7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонти рованной поверхности	0,031	
8	Очистка вручную поверхности откосов прямолинейных от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,581	

1	2	3	4	5
9	Огрунтовка откосов прямолинейных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,612	
10	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,612	
11	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,612	
12	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности полиакриловая за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,612	
Карниз				
13	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02	
14	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,231	
15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,251	
16	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,251	
17	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,251	
18	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,251	
Продухи				
19	Установка решеток на продухи подвала	1 т конструкций	0,36	
20	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	

1	2	3	4	5
21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	
Балконные плиты				
22	Ремонт штукатурки балконных плит с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
23	Очистка вручную поверхности балконных плит от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,316	
24	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,346	
25	Шпатлевка балконных плит фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,346	
26	Огрунтовка балконных плит фасадов под окраску поликариловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,346	
27	Окраска поверхности балконных плит с лесов по подготовленной поверхности поликариловыми красками	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,346	
Экраны балконов				
28	Разборка облицовки балконов	100 м2	2,3	
29	Монтаж каркаса из профильной трубы 20x40x2	1 т стальных элементов	0,83	
30	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,461	
31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,461	
32	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	2,3	
Окна				
33	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,16	
34	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,164	

1	2	3	4	5
35	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² одностворчатых	100 м ² проемов	0,164	
36	Ремонт штукатурки откосов внутри здания	100 м ² отремонтированной поверхности	0,06	
37	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	0,06	
38	Покрытие поверхностей грунтовкой	100 м ² покрытия	0,06	
39	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,21	
40	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,22	
41	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (окна жильцов)	100 м	0,33	
Входные двери				
42	Снятие дверных полотен	100 м ² дверных полотен	0,07	
43	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м ² поверхности	0,07	
44	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении	1 т конструкций	0,113	
45	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,113	
46	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,15	
47	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,15	
48	Монтаж конструкций дверей утепленной	1 т конструкций	0,212	
Отмостка				
49	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,212	
50	Устройство бетонной отмостки	100 м ³ бетона, бутбетона и железобетона в деле	0,21	

1	2	3	4	5
Ремонт входных козырьков				
51	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 покрытия	0,31	
52	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,31	
53	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,422	
54	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,112	
55	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,33	
56	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	
57	Ремонт штукатурки входных козырьков площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	
58	Очистка вручную поверхности козырьков от красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,31	
59	Огрунтовка под окраску красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,37	
60	Шпатлевка с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,37	
61	Огрунтовка под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,37	
62	Окраска по подготовленной поверхности полиакриловыми красками	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37	
Утепление межпанельных швов				
63	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	100 м восстановленной герметизации стыков	12,5	

Составил:
Богородчиков