УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт фасадамногоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, ул. Вермишева д.8

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
	Ремонт простого фасада			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	31,2	
2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	11,99	
3	Огрунтовка поверхностей для наружных работ	100 м2 обработанной поверхности	11,99	
4	Шпатлевка стен	100 м2 обработанной поверхности	11,99	
5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску полиакриловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	11,99	
6	Окраска полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,99	
	Откосы			
7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05	
8	Очистка вручную поверхности откосов прямолинейных от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,81	
9	Огрунтовка откосов прямолинейных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,86	

1	2	3	4	5
10	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,86	
11	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,86	
12	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности полиакриловая за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,86	
	Карниз			
13	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,08	
14	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0,8	
15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,88	
16	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,88	
17	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,88	
18	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,88	
	Продухи			
19	Установка решеток на продухи подвала	1 т конструкций	0,42	
20	Огрунтовка металлических поверхностей за два рааз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,36	
21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,36	
	Балконные плиты			

1	2	3	4	5
22	Ремонт штукатурки балконных плит с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
23	Очистка вручную поверхности балконных плит от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,231	
24	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,26	
25	Шпатлевка балконных плит фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,26	
26	Огрунтовка балконных плит фасадов под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,26	
27	Окраска поверхности балконных плит с лесов по подготовленной поверхности полиакриловыми красками	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26	
	Экраны балконов			
28	Разборка облицовки балконов	100 м2	4,264	
29	Монтаж каркаса из профильной трубы 20х40х2	1 т стальных элементов	1,96	
30	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,081	
31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,081	
32	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	4,264	
33	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,731	
	Окна			
34	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,24	
35	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,245	
36	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,245	

1	2	3	4	5
37	Ремонт штукатурки откосов внутри здания	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09	
38	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,09	
39	Покрытие поверхностей грунтовкой	100 м2 покрытия	0,09	
40	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	
41	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,33	
42	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (окна жильцов)	100 м	0,3	
	Входные двери			
43	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,11	
44	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	0,11	
45	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении	1 т конструкций	0,17	
46	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17	
47	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	
48	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	
49	Монтаж конструкций дверей утепленной	1 т конструкций	0,32	
	Отмостка			
50	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,28	
51	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,28	
	Ремонт входных козырьков			
52	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 покрытия	0,46	
53	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,46	

1	2	3	4	5
54	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,54	
55	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,17	
56	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,492	
57	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	
58	Ремонт штукатурки входных козырьков площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,073	
59	Очистка вручную поверхности козырьков от красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,51	
60	Огрунтовка под окраску красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,583	
61	Шпатлевка с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,583	
62	Огрунтовка под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,583	
63	Окраска по подготовленной поверхности полиакриловыми красками	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,583	
	Утепление межпанельных швов			
64	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	100 м восстановленной герметизации стыков	12,51	

Составил: Володухов