УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома,
расположенного по адресу:
г. Липецк, пр. Мира д.20

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Стояки			
1	Расширение в бетонных полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	1,84	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	7,699	
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1,02	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	6,679	
5	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	1,84	
6	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	2,32	
	Раздел 2. Розлив			
7	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,42	
8	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0,42	
9	Разборка оснований покрытия полов дощатых	100 м2 основания	1,178	
10	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,51	
11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,495	
12	Установка воздухосборников наружным диаметром 133 мм	1 шт.	0,01	
13	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	0,69	
14	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм (ф 25)	100 м трубопровода	0,12	
15	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм(ф 32)	100 м трубопровода	0,32	
16	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм(ф 40)	100 м трубопровода	0,56	

1	2	3	4	5
17	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,72	
18	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм	100 м трубопровода	0,92	
19	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1,21	
20	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,74	
21	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,47	
22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,41	
23	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2,13	
24	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,36	
25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,36	
26	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	24	
27	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	1,178	
28	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2 покрытия	0,42	
29	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,42	
30	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,51	
31	Простая окраска масляными составами по дереву полов за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
	Раздел 3. Лестничные клетки			
32	Демонтаж конвекторов	100 экм	0,431	
33	Установка конвекторов	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,264	
34	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	0,53	

1	2	3	4	5
35	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,53	
36	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,067	
37	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	0,66	
	Раздел 4. Элеваторный узел			
38	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	
39	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,3	
40	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,3	
41	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	1	
42	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	

Составил: Роксников