УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, ул. Юношеская, д.19

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
	Цоколь			
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,66	
2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработанной поверхности	1,66	
3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,66	
	Раздел 2. Входная группа			
4	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,4	
5	Смена обделок из листовой стали отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0,384	
6	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05	
7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,4	
8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,4	
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,128	
10	Ремонт штукатурки козырьков снизу	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
11	Очистка вручную поверхности козырьков снизу	100 м2 расчищенной поверхности	0,38	

1	2	3	4	5
12	Огрунтовка поверхности козырьков снизу под окраску фасадными красками	100 м2 обработанной поверхности	0,4	
13	Шпатлевка козырьков снизу	100 м2 обработанной поверхности	0,4	
14	Огрунтовка поверхности козырьков снизу под окраску фасадными красками	100 м2 обработанной поверхности	0,4	
15	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности козырьков снизу за 2 раза с земли и лесов снизу	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	
	Раздел 3. Проемы			
	Окна			
16	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,324	
17	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,32	
18	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,162	
19	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,162	
20	Смена обделок из листовой стали отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0,432	
21	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,067	
22	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,067	
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (откосы л/к) перед шпатлевкой	100 м2 покрытия	0,336	
24	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,403	
	Раздел 4. Балконы			
25	Разборка облицовки балконов асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1,014	

1	2	3	4	5
26	Установка каркаса из профтрубы 40*20 (балконы)	1 т стальных элементов	0,3135	
27	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 (каркас)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,221	
28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (каркас)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,221	
29	Облицовка балконов профилированным листом	100 м2	1,014	
30	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,062	

Составил: Звеен 1 Лесных В.Ю.1