УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:г.Липецк, ул.Липецк-2, д.12

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
	Демонтаж			
1	Разборка плит полистирольных	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	2,1	
	Утепление торцов			
2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,1	
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,1	
4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,1	
5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	14,66	
6	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	2,005	
7	Устройство сетки	100 м2 поверхности	2,1	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,1	
9	Шпатлевка стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1	
10	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1	

1	2	3	4	5
11	Монтаж рассечек из минераловатных плит	100 м2 поверхности	0,1	
	Раздел 2. Окна			
12	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,365	
13	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,1	
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,365	
15	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м отливы	100 м	0,15	
16	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08	
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен откосов)	100 м2 покрытия	0,265	
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,265	
	Раздел 3. Ремонт ступеней			
19	Демонтаж железобетонных ступеней	1 м3	3,2	
20	Устройство железобетонных ступеней	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,032	

Составил : _____ Иванов П.П.

Инженер-строитель Иванов Петр Петрович