УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.
"____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. Ленина , д.17. Капитальный ремонт системы водотведения.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Стояки			
1	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,1	
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,3	
3	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,3	
4	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,275	
5	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,275	
6	Смена унитазов типа «Компакт	100 приборов	0,08	
7	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,08	
8	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,008	
	Раздел 2. Розлив			
9	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	0,05	
10	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0,05	
11	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,025	
12	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,025	
13	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,01	
14	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм-подполье	100 м трубопровода с фасонными частями	0,22	
15	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм-подполье	100 м трубопровода	0,22	
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,025	

1	2	3	4	5
17	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,025	
18	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,05	
19	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых в 1 слой	100 м2 покрытия	0,05	
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
	Раздел 3. Ввод			
21	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,003	
22	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0,009	
23	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,15	
24	Расширение проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0,06	
25	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	100 м	0,12	
26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,12	
27	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,12	
28	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 сальник	2	
29	Засыпка вручную траншей	100 м3 грунта	0,129	
30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,006	
31	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,009	
32	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,006	
33	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,006	
	Раздел 4. Чердак			
34	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,04	

Составил: / Лесник В.Ю. /