УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.
"___" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. Ленина , д.17. Капитальный ремонт системы отопления.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт системы теплоснабжения			
	Розлив-чердак			
1	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной-чердак	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,475	
2	Демонтаж воздухосборников	100 шт.	0,01	
3	Установка воздухосборников наружным диаметром 273 мм	1 шт.	1	
4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм-чердак	100 м трубопровода	0,5	
5	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,2	
6	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,14	
7	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,05	
8	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	0,12	
9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	1,01	
10	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,227	
11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,227	
12	Изоляция трубопроводов	10 м трубопровода	11,3	
	Розлив-подполье			
13	Разработка грунта внутри здания под полом	100 м3 грунта	0,01	

1	2	3	4	5
14	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной-подполье	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,464	
15	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм-подполье	100 м трубопровода	1,04	
16	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,48	
17	Прокладка трубопроводов полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,1	
18	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,28	
19	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,18	
20	Изоляция трубопроводов трубками	10 м трубопровода	3,6	
	Стояки			
21	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,72	
22	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,52	
23	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм-подполье	100 м трубопровода	0,12	
24	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,24	
25	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	2,28	
26	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм-подполье	100 м трубопровода	0,12	
27	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,48	
28	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,43472	
29	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,86	
	Лестничные клетки			
30	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,16	
31	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0176	

1	2	3	4	5
32	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью(труба+конвектора)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,157	
33	Изоляция трубопроводов	10 м трубопровода	0,2	
34	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,16	
35	Установка конвекторов (2А-24=4шт)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,05376	
36	Разборка бетонного лотка	1 м3	0,71	
37	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	1,13	
38	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,047	
39	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,047	

Составил: / Лесных В.Ю./