УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Доллов А.И.
"___" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №6

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. Ленина , д.17. Капитальный ремонт системы электроснабжения.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Демонтаж эл.проводки (эл.щитки)	100 м пучка проводов	0,025	
2	Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	16	
3	Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток 40 А	1 шт.	8	
4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0,293	
5	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	100 м пучка проводов	0,189	
6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	100 м труб	0,165	
7	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм	100 м труб	0,105	
8	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 50 мм	100 м труб	0,103	
9	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ВРУ)	1 шт.	1	
10	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	5	
11	Демонтаж выключателей	100 шт.	0,04	
12	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04	
13	Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами ртутными	1 шт.	2	
	Раздел 2. Силовое оборудование (лежаки)			
14	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0,075	
15	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр 32 мм	100 м	0,09	
16	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр 25 мм	100 м	0,109	
17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,184	

1	2	3	4	5
18	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,736	
19	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,109	
20	Провод в коробах (для расключения щитов), сечением до 6 мм2	100 м	0,004	
21	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,09	
22	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,27	
23	Провод в коробках распаечных=4 шт, щиты =4 шт(петля), сечением до 6 мм2	100 м	0,032	
24	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,01	
25	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,02	
26	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,005	
	Раздел 3. Силовое оборудование (Стояки)			
27	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,056	
28	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0,028	
29	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 32 мм	100 м	0,015	
30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,099	
31	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,567	
32	Провод в коробках распаечных=4 шт, щиты=2 шт(петля), сечением до 35 мм2	100 м	0,018	
33	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4	
34	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 40 А	1 шт.	8	
35	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	16	
36	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	
37	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	
38	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А	1 шт.	1	

1	2	3	4	5
39	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 16 А	1 шт.	3	
40	Выключатель автомат. ВА-47-29 1п 16 А	шт	3	
41	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (эл.щитки)	100 м	0,025	
42	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (стальная труба)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
	Раздел 4. Освещение подъездов			
43	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	100 м	0,359	
44	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,359	
45	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,08	
46	Провод в коробах , сечением до 6 мм2 (для расключения светильников)	100 м	0,007	
47	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	
48	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	
	Раздел 5. Уличное освещение			
49	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	100 шт.	0,02	
50	Монтаж датчика освещения	1 шт.	1	
51	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	100 м	0,235	
52	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,235	
	Раздел 6. Заземление			
53	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм	10 шт.	0,3	
54	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,322	
55	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2	1 электрод заземления	3	
	Раздел 7. Пусконаладочные работы			
56	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	84	
57	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,08	

Составил: / Лесных В.Ю. /