УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:г.Грязи, ул.30 лет Победы,58.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Водоотведение			
	Лежак			
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,38	
2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,38	
3	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,08	
4	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,08	
	Стояки			
5	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,46	
6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,5	
7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,16	
8	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,32	
9	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,16	
10	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,04	
11	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 40мм	100 м2 стяжки	0,04	
12	Заделка выбоин в полах цементных	100 мест	0,08	
13	Расширение в бетонных перекрытиях толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,18	
14	Расширение в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,04	

1	2	3	4	5
15	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0,16	
16	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,3	
17	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 150 мм	1 зонт	6	
	Выпуск			
18	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,003	
19	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,11	
20	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 160 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,12	
21	Расширение отверстий в проемах в конструкциях из кирпича	1 м3	0,035	
22	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,33	
23	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м трубопровода	0,12	
24	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 сальник	2	
25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,105	
26	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003	

Составил: Иванов Ю.Д.