УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:г.Грязи, ул.Пионерская 9/10.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Цоколь			
1	Ремонт штукатурки стен цоколя цементным раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,126	
2	Шпатлевка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,126	
3	Огрунтовка цоколя фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,126	
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,632	
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,048	
6	Шпатлевка тяг перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,048	
7	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,048	
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных тяг фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,484	
9	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Отливы	100 м2 покрытия	0,4211	

1	2	3	4	5
	Раздел 2. Ремонт фасада			
10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	24,96	
11	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,358	
12	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1 до 20мм	100 м2 отремонтированной поверхности	-0,358	
13	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	0,537	
14	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,537	
15	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,687	
16	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,582	
17	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,582	
18	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,582	
19	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,582	
20	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,245	
21	Отбивка штукатурки с поверхностей стен по трещинам	100 м2	1,868	
22	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,868	

1	2	3	4	5
23	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	9,338	
24	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	12,451	
25	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	12,451	
26	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	12,451	
27	Окраска полиакриловая по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,451	
	Тяги			
28	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,675	
29	Очистка вручную поверхности тяг фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,304	
30	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,979	
31	Шпатлевка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,979	
32	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,979	
33	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности тяг фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,979	

1	2	3	4	5
34	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Отливы	100 м2 покрытия	0,3282	
	Карниз Декоративные документы			
35	Ремонт штукатурки декоративных элементов фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (декоративных элементов)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,067	
36	Ремонт штукатурки декоративных элементов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1 до 20мм	100 м2 отремонтированной поверхности	-0,067	
37	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,599	
38	Огрунтовка декоративных элементов карниза фасадов с зземли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,666	
39	Шпатлевка декоративных элементов фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,666	
40	Огрунтовка декоративных элементов фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,666	
41	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности декоративных элементов за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,666	
42	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,136	
43	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,77	
44	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,906	
45	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,906	

1	2	3	4	5
46	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	0,906	
47	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,906	
	Откосы			
48	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,33	
49	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	1	
50	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	1,33	
51	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	1,33	
52	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	1,33	
53	Окраска откосов простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,33	
54	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м отливы	100 м	1,92	
	Балконы			
55	Ремонт штукатурки балколнных плит снизу по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,12	
56	Монтаж стального листа толщ.2мм	1 т конструкций	1,56	
57	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,99	

1	2	3	4	5
58	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,99	
59	Монтаж профильных труб 20х40х2	100 м плинтуса	5,91	
60	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,71	
61	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,71	
62	Монтаж экранов из профлированного листа	100 м2	2,77	
63	Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,495	
	Раздел 3. Входные группы			
64	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,341	
65	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,05	
66	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,341	
67	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м отливы	100 м	0,068	
	Внутренние откосы			
68	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,096	
69	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,096	
73	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,192	
75	Шпатлевка откосов внутри	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,192	
76	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,192	
78	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,192	

1	2	3	4	5
79	Установка ограждений на окна	1 т стальных элементов	0,075	
	Двери			
80	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,1	
81	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,363	
82	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	36,3	
84	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1394	
85	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,1394	
86	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	13,94	
88	Шпатлевка откосов внутри	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1394	
89	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	13,94	
91	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,94	
	Козырек			
92	Демонтаж ж/б плит покрытия козырька	100 шт. сборных конструкций	0,05	
93	Монтаж металлоконструкций козырька	1 т конструкций	0,584	
95	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,248	
96	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,248	
97	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,248	
100	Устройство примыканий	100 м2 покрытия	0,06	
101	Устройство коньков	100 м2 покрытия	0,018	

1	2	3	4	5
102	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,098	
103	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,098	
104	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08	
105	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04	
106	Очистка поверхности щетками потолков,стен	1 м2 очищаемой поверхности	46,3	
107	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,583	
108	Шпатлевка стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,468	
109	Шпатлевка потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,115	
110	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,583	
111	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,468	
112	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,115	
	Приямки			
113	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (приямки)	1 м3 кладки	0,83	

1	2	3	4	5
114	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,248	
115	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,248	
116	Монтаж конструкций крышек на приямки	1 т конструкций	0,083	
117	Огрунтовка крышек за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,105	
118	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,105	
	Пожарная лестница			
119	Очистка поверхности щетками (пожарная лестница)	1 м2 очищаемой поверхности	6,5	
120	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (пожарная лестница)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065	
121	Окраска масляными составами ранее окрашенных пожарных лестниц за 2 раза (пожарная лестница)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065	
	Раздел 4. Ремонт отмостки			
122	Разработка грунта экскаваторами, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,042	
123	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,211	
124	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	14,7	
125	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,211	

Составил: _____