УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Московская, д.11

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,63	
2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	3,63	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конька)	100 м труб и покрытий	0,52	
4	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2,89	
5	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,74	
6	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,74	
7	Разборка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,54	
8	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,54	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	
10	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,63	
11	Укладка контрбруса из брусьев (30*50)	1 м3 древесины в конструкции	0,53	
12	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	3,63	
13	Устройство слуховых окон с установкой жалюзийной решетки	1 слуховое окно	2	
14	Обивка слуховых окон листовой сталью с ЛКП	100 м2 проемов	0,08	
15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,208	

1	2	3	4	5
16	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания к вентшахтам)	100 м2 покрытия	0,02	
17	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,67	
18	Монтаж стального профиля на вентшахты	100 м плинтуса	0,36	
19	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентшахт	100 м2 поверхности	0,055	
20	Обшивка вентшахт профилированным листом с ЛКП	100 м2	0,12	
21	Монтаж стального профиля на вентшахты	100 м плинтуса	0,19	
22	Облицовка вытяжных труб стальным оцинкованным листом	100 м2	0,055	
23	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	1	
24	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	1	
25	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до трех каналов)	1 колпак	1	
26	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (галстук)	100 м2 покрытия	0,01	
27	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,63	

Составил: Лесных В.Ю.

Фонд капитального ремонта Липецкой области
Инженер-строитель
Лесных Виталий Юрьевич