УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Московская, д.11

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,68	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,34	
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,76	
4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,1	
5	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,1	
6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой для наружных работ	100 м2 обработанной поверхности	3,1	
7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,1	
	Рустованный фасад			
8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04	

1	2	3	4	5
9	Очистка вручную поверхности фасада от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,31	
10	Огрунтовка под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,35	
11	Шпатлевка под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,35	
12	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,35	
13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35	
	Наружные откосы			
14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
15	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,14	
16	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,16	
17	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,16	
18	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,16	
19	Окраска откосов простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	
	Карниз			
20	Отбивка штукатурки по дереву	100 м2	0,2	

1	2	3	4	5
21	Смена досок обшивки карниза сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,05	
22	Обшивка карниза оцинкованной кровельной сталью с ЛКП по дереву	100 м2 проемов	0,3	
	Тяги			
23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,01	
24	Очистка вручную поверхности тяг фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,05	
25	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,06	
26	Шпатлевка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,06	
27	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,06	
28	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности тяг фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
	Цоколь			
29	Ремонт кирпичной кладки	1 м3 кладки	0,1	
30	Отбивка штукатурки цоколя	100 м2	0,12	
31	Штукатурка цоколя по сетке	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12	
32	Штукатурка цоколя по сетке	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,22	
33	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,22	
34	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	

1	2	3	4	5
35	Простая окраска масляными составами за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	
	Окна			
36	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0176	
37	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
38	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0176	
39	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,003	
	Двери			
40	Утепление двери минплитой	100 м2 поверхности	0,02	
41	Плиты или маты теплоизоляционные толщ.50мм	м3	0,1	
42	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении	1 т конструкций	0,032	
43	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,032	
44	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	
45	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	
	Внутренние откосы			
46	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,004	
47	Шпатлёвка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,004	
48	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,004	
49	Очистка откосов	100 м2 расчищенной поверхности	0,018	

1	2	3	4	5
50	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022	
	Козырьки			
51	Демонтаж покрытия козырька из мет.листа толщ2мм	1 т конструкций	0,02	
52	Демонтаж каркаса козырька	1 т конструкций	0,03	
53	Монтаж каркаса козырька из профильной трубы (40*20*2, 40*40*2, 60*60*3)	1 т конструкций	0,08	
54	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,041	
55	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,041	
56	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,04	
57	Устройство мелких покрытий (примыканий) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	
58	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005	
	Отливы на окнах			
59	Устройство мелких покрытий (отливов)	100 м2 покрытия	0,028	
	Ремонт отмостки			
60	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,02	
61	Разборка отмостки с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,01	
62	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,02	
63	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,04	
64	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,04	

Составил: Лесных В.Ю.

Лесных Виталий Юрьевич