УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Вокзальная д.15

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Демонтаж кабеля	100 м	0,06	
2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	100 м пучка проводов	0,06	
3	Демонтаж выключателей	100 шт.	0,02	
4	Демонтаж патронов	100 шт.	0,02	
5	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,12	
6	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	8	
7	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 63 А	1 шт.	1	
	Раздел 2. Электромонтажные работы			
8	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1 шт.	1	
9	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,12	
10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,12	
11	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	
12	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,28	
13	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,28	
14	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1	
15	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0,1	
16	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,24	
17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,24	
18	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,1	

1	2	3	4	5
19	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,03	
20	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01	
21	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	
22	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	
23	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	10	
24	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 63 А	1 шт.	1	
25	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0,01	
26	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	1	
27	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0,04	
28	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0,1	
29	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,01	
30	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,01	
31	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,01	
32	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,01	
33	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,01	
34	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,01	
35	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,09	
36	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,09	
37	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,03	
	Раздел 3. Заземление			
38	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
39	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм	10 шт.	0,3	
40	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,08	
41	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (до контура)	100 м	0,08	
42	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,08	
43	Засыпка вручную , группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
	Раздел 4. Измерение сопротивления			
44	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,11	

1	2	3	4	5
45	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	24	

Составил: / Лесных В.Ю./